

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO N. 93-12-23D
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE
ESTERNE, RIFACIMENTO DEI CAMMINAMENTI ESTERNI A
PERIMETRO DEL FABBRICATO DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE
DI SAN GAVINO MONREALE

COMMITTENTE: ASL N. 6

Data, 19/11/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 1 D.0012.0004. 0008	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio non armato, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. Categoria di Opera <nessuna> Porzioni massetto					2,00		
	SOMMANO m3					2,00	213,24	426,48
2 / 2 D.0001.0002. 0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento ... previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Categoria di Opera <nessuna> Nuovo marciapiede	24,20			0,200	4,84		
	SOMMANO m3					4,84	14,96	72,41
3 / 3 D.0012.0009. 0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del ... to ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm Categoria di Opera <nessuna> Demolizione di massetto in calcestruzzo comprensivo della pavimentazione esistente				250,000	250,00		
	SOMMANO m2					250,00	15,60	3'900,00
4 / 4 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Categoria di Opera <nessuna> Trasporto materiali in discarica Trasporto materiali in discarica					26,00 4,84		
	SOMMANO m3					30,84	4,35	134,15
5 / 5 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere né in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Categoria di Opera <nessuna> Oneri conferimento discarica (peso specifico 2,5 t/mc) Oneri conferimento scavo a sezione ristretta	25,00 4,84			2,400 1,500	60,00 7,26		
	SOMMANO t					67,26	8,22	552,88
6 / 6 D.0008.0002. 0012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera con ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 15x15 Categoria di Opera <nessuna> Realizzazione massetto marciapiede esistente (peso specifico 2.98 kg/mq) Sovrapprezzo per inghisaggio ferri	274,00 87,00			2,980 2,980	816,52 259,26		
	A R I P O R T A R E					1'075,78		5'085,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'075,78		5'085,92
	SOMMANO kg					1'075,78	1,89	2'033,22
7 / 7 D.0004.0001. 0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Categoria di Opera <nessuna> Soletta armata marciapiede	274,00			0,070	19,18		
	SOMMANO m3					19,18	147,74	2'833,65
8 / 8 PREZZO001	Smontaggio dei cordoli in cls, preparazione del nuovo piano di posa e fissaggio dei cordoli in cls per rifacimento del marciapiede. Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola d'arte Categoria di Opera <nessuna> Cordolo marciapiede					147,00		
	SOMMANO m					147,00	8,33	1'224,51
9 / 9 PREZZO002	Fornitura e posa in opera di coperchio in PVC carrabile 55 x 55 per pozzetto 70 x 70 cm, compresa la riduzione del pozzetto, la cornice in PVC, l'eventuale sollevamento del pozzetto ... saggio al pozzetto esistente. Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola d'arte Categoria di Opera <nessuna> Pozzetti					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	41,63	541,19
10 / 10 PREZZO003	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI etc, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4 Categoria di Opera <nessuna> Massetto marciapiede	180,00			0,040	7,20		
	SOMMANO mc					7,20	175,92	1'266,62
11 / 11 PREZZO004	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO BUGNATI dimensioni 20x20 o dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in cal ... e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color ocra o rosso Categoria di Opera <nessuna> Pavimentazione marciapiede					180,00		
	SOMMANO mq					180,00	27,42	4'935,60
12 / 12 PREZZO005	Fornitura e posa in opera di tubo corrimano in acciaio zincato fi 42 in acciaio zincato comprensivo, di ancoraggi passo 1 metro e terminali.Valutato per metro lineare Categoria di Opera <nessuna> Corrimano		5,00			5,00		
	SOMMANO ca					5,00	40,09	200,45
13 / 13 PREZZO006	Fornitura e posa in opera di cordolo in cls vibropressato dimensionii 7 7 20. Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola d'arte Categoria di Opera <nessuna> Sostituzione cordoli					7,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		18'121,16

