

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTO N. 93-12-23D
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE
ESTERNE, RIFACIMENTO DEI CAMMINAMENTI ESTERNI A
PERIMETRO DEL FABBRICATO DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE
DI SAN GAVINO MONREALE

COMMITTENTE: ASL N. 6

Data, 04/08/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	arrotondamento euro (meno uno/00)	corpo	-1,00
Nr. 2 D.0001.0002. 0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cm ^q euro (quattordici/96)	m3	14,96
Nr. 3 D.0001.0002. 0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto euro (quattro/35)	m3	4,35
Nr. 4 D.0001.0002. 0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere né in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (otto/22)	t	8,22
Nr. 5 D.0004.0001. 0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm ² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. euro (centoquarantasette/74)	m3	147,74
Nr. 6 D.0008.0002. 0012	RETE ELETTRORALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 15x15 euro (uno/89)	kg	1,89
Nr. 7 D.0012.0004. 0008	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio non armato, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. euro (duecentotredici/24)	m3	213,24
Nr. 8 D.0012.0009. 0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm euro (quindici/60)	m2	15,60
Nr. 9 PREZZO001	Smontaggio dei cordoli in cls, preparazione del nuovo piano di posa e fissaggio dei cordoli in cls per rifacimento del marciapiede. Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola d'arte euro (otto/33)	m	8,33
Nr. 10 PREZZO002	Fornitura e posa in opera di coperchio in PVC carrabile 55 x 55 per pozzetto 70 x 70 cm, compresa la riduzione del pozzetto, la cornice in PVC, l'eventuale sollevamento del pozzetto ed il fissaggio al pozzetto esistente. Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a regola d'arte euro (quarantauno/63)	cadauno	41,63
Nr. 11 PREZZO003	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI etc, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4 euro (centosettantacinque/92)	mc	175,92
Nr. 12 PREZZO004	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO BUGNATI dimensioni 20x20 o dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color ocra o rosso euro (ventisette/42)	mq	27,42
Nr. 13 PREZZO005	Fornitura e posa in opera di tubo corrimano in acciaio zincato fi 42 in acciaio zincato comprensivo, di ancoraggi passo 1 metro e terminali. Valutato per metro lineare euro (quaranta/09)	ca	40,09
Nr. 14	Fornitura e posa in opera di cordolo in cls vibropressato dimensioni 7 x 20. Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare il		

