



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASLSanluri

# FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**INTERVENTO N. 93-12-23R**

**RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEL FABBRICATO  
DESTINATO AL CENTRO ALCOLOGICO  
IN VIA MUNICIPIO A SAMASSI**

COMMITTENTE :

PROGETTISTA :



ASLSanluri

**COMISSARIO STRAORDINARIO**

Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI

**DIRETTORE SANITARIO**

Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU

**RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

Geom. GIUSEPPE BOTTA

**Ing. Maria Elena LIXI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATI

SCALA : ----

**ALLEGATO D**

CATEGORIA :

**ANALISI DEI PREZZI**

FASE : **ESECUTIVA**

ELABORATO :

**del 10.11.2015**

REV. N° 1	DEL
REV. N° 2	DEL
REV. N° 3	DEL
AGG.	DEL

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 D.0001.0001. 0022	<p>INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t</p>	1,000	6,66	6,66	AN
	Sommano euro			6,66	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,17	
	Sommano euro			6,83	
	Spese Generali 15% euro			1,02	
	Sommano euro			7,85	
	Utili Impresa 10% euro			0,79	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			<b>8,64</b>	
Nr. 2 D.0004.0001. 0001	<p>CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... re metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNIEN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc m3</p>	0,286	24,79	7,09	AN
		0,286	22,52	6,44	AN
		0,018	27,07	0,49	AN
		0,050	0,01	0,00	AN
		1,100	79,30	87,23	---
	Sommano euro			101,25	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,53	
	Sommano euro			103,78	
	Spese Generali 15% euro			15,57	
	Sommano euro			119,35	
	Utili Impresa 10% euro			11,94	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			<b>131,29</b>	
Nr. 3 D.0008.0002. 0013	<p>RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gè a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg</p> <p>di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... 6, in pannelli</p>	0,004	24,79	0,10	AN
		0,004	22,52	0,09	AN
		0,000	27,07	0,00	AN
		0,000	36,23	0,00	AN
		1,000	0,01	0,01	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			0,20	
	standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 di cui MDO= 3.247%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg (A) [B.0010.0004.0002] FILO COTTO NERO diametro 1 mm kg	1,100 0,010	1,22 1,85	1,34 0,02	AN AN
	Sommano euro			1,56	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,04	
	Sommano euro			1,60	
	Spese Generali 15% euro			0,24	
	Sommano euro			1,84	
	Utili Impresa 10% euro			0,18	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			2,02	
Nr. 4 D.0009.0002. 0019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissagg ... si i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0047.0006.0003] Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spes ... ciaio spessore 6/10 mm verniciatocon resine epos- sidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli s cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	3,417 2,357 1,000 258,000	26,47 22,52 116,24 0,01	90,45 53,08 116,24 2,58	AN AN --- AN
	Sommano euro			262,35	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			6,56	
	Sommano euro			268,91	
	Spese Generali 15% euro			40,34	
	Sommano euro			309,25	
	Utili Impresa 10% euro			30,93	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			340,18	
Nr. 5 D.0009.0003. 0005	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,curva C,unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0047.0007.0001] INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) ... TOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,curva C,unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera. cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	0,500 0,258 1,000 28,000	26,47 22,52 9,47 0,01	13,24 5,81 9,47 0,28	AN AN --- AN
	Sommano euro			28,80	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,72	
	Sommano euro			29,52	
	Spese Generali 15% euro			4,43	
	Sommano euro			33,95	
	Utili Impresa 10% euro			3,40	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			37,35	
Nr. 6 D.0009.0003. 0196	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sens ... ompact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	degli stessi. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0047.0008.0083] INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA ... TOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilit'a 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera. cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	1,250 2,467 1,000 269,000	26,47 22,52 180,82 0,01	33,09 55,56 180,82 2,69	AN AN --- AN
	Sommano euro			272,16	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			6,80	
	Sommano euro			278,96	
	Spese Generali 15% euro			41,84	
	Sommano euro			320,80	
	Utili Impresa 10% euro			32,08	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>352,88</b>	
Nr. 7 D.0009.0004. 0014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... i i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso piu' presa 2P+T 10A in scatola tonda con placca incorporata. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0047.0010.0014] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scetola t ... casso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avo- rio completi di placca incorporata: presa bipasso piu presa 2P+T 10A. Fornito a pie' d'opera. cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	0,233 0,233 1,000 1,000 1,000	26,47 22,52 7,99 5,45 1,03	6,17 5,25 7,99 5,45 1,03	AN AN --- --- ---
	Sommano euro			25,89	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,65	
	Sommano euro			26,54	
	Spese Generali 15% euro			3,98	
	Sommano euro			30,52	
	Utili Impresa 10% euro			3,05	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>33,57</b>	
Nr. 8 D.0009.0004. 0176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) <b>E L E M E N T I:</b> (A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie di cui MDO= 64.961%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (A) [D.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALEAZ ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso di cui MDO= 37.397%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati	1,000 1,000	2,01 19,13	2,01 19,13	AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			21,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			21,14	
	sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch di cui MDO= 65.854%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (A) [D.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi di cui MDO= 55.556%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon-ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com di cui MDO= 63.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	5,000	2,59	12,95	AN
		15,000	1,14	17,10	AN
		2,500	4,15	10,38	AN
	Sommano euro			61,57	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,54	
	Sommano euro			63,11	
	Spese Generali 15% euro			9,47	
	Sommano euro			72,58	
	Utili Impresa 10% euro			7,26	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			79,84	
Nr. 9 D.0009.0004. 0177	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... le fino al quadro d'appartamento, di pi- ano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore) <b>E L E M E N T I:</b> (A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie di cui MDO= 64.961%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (A) [D.0009.0004.0018] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNA LAZ ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNA LAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso di cui MDO= 33.562%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch di cui MDO= 65.854%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (A) [D.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi di cui MDO= 55.556%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon-ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com di cui MDO= 63.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	1,000	2,01	2,01	AN
		1,000	23,06	23,06	AN
		7,000	2,59	18,13	AN
		20,000	1,14	22,80	AN
		3,500	4,15	14,53	AN
	Sommano euro			80,53	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,01	
	Sommano euro			82,54	
	Spese Generali 15% euro			12,38	
	Sommano euro			94,92	
	Utili Impresa 10% euro			9,49	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			104,41	
Nr. 10 D.0009.0005. 0009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri rel- ativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche' alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	48,64	0,10	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			0,10	
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,111	24,79	2,75	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,076	22,52	1,71	AN
	(E) [A.0047.0014.0001] DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm alte ... A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Fornito a pie' d'opera cad	1,000	8,52	8,52	---
	Sommano euro			13,08	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,33	
	Sommano euro			13,41	
	Spese Generali 15% euro			2,01	
	Sommano euro			15,42	
	Utili Impresa 10% euro			1,54	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			16,96	
Nr. 11 D.0009.0005. 0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... l rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,250	24,79	6,20	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,500	22,52	11,26	AN
	(E) [A.0047.0015.0001] POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto ... CO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'is- pezioneper installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a ter- ra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche cad	1,000	9,81	9,81	---
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	27,000	0,01	0,27	AN
	(A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDA ... TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez di cui MDO= 10.057%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,045	110,21	4,96	AN
	Sommano euro			32,50	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,81	
	Sommano euro			33,31	
	Spese Generali 15% euro			5,00	
	Sommano euro			38,31	
	Utili Impresa 10% euro			3,83	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			42,14	
Nr. 12 D.0009.0011. 0018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PAN- NELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALL ... zzarsi in ambi- enti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0054.0013.0018] PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANN ... LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsof- fitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con smal- to acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic cad	1,000	82,00	82,00	---
	(A) [D.0009.0011.0150] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ... LUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluoerescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera del- l'apparecchio illuminante e delle lampade, ma com- preso il collegamento al punto luce gi`a predisposto e la fornitura	1,000	32,81	32,81	AN
	di cui MDO= 69.904%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	0,01	0,01	---
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			114,82	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,87	
	Sommano euro			117,69	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			117,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			117,69	
	Spese Generali 15% euro			17,65	
	Sommano euro			135,34	
	Utili Impresa 10% euro			13,53	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			148,87	
Nr. 13 D.0010.0002. 0006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFOONICO MODULARE COM- PONIBILE, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e puls ... m per solo gruppo fonico, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0048.0001.0006] MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFOONICO MODULARE COMP ... CITOFOONICO MODULARE COMONIBILE, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto co- mando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per solo gruppo fonico. Fornito a pie'd'opera. cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	0,167 0,100 0,100   1,000 80,000	26,47 24,19 21,97   14,58 0,01	4,42 2,42 2,20   14,58 0,80	AN MDO MDO  --- AN
	Sommano euro			24,42	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,61	
	Sommano euro			25,03	
	Spese Generali 15% euro			3,75	
	Sommano euro			28,78	
	Utili Impresa 10% euro			2,88	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			31,66	
Nr. 14 D.0010.0002. 0039	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFOONICO MONOFAMILIARE comprendente citofono interno a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; placca esterna por- tamodulo, completa ... ; esclusi collegamen- ti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0048.0001.0039] IMPIANTO CITOFOONICO MONOFAMILIARE comprendente citofono inte ... comprendente citofono interno a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; placca esterna portamod- ulo, completa di scatola daincasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico dim.90x90 mm; gruppo fonico; alimentato cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	4,333 2,333 2,333   1,000 1,000	26,47 24,79 21,97   117,62 0,01	114,69 57,84 51,26   117,62 0,01	AN AN MDO  --- AN
	Sommano euro			341,42	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			8,54	
	Sommano euro			349,96	
	Spese Generali 15% euro			52,49	
	Sommano euro			402,45	
	Utili Impresa 10% euro			40,25	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			442,70	
Nr. 15 D.0010.0004. 0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TELFONICO con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sot- tottraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, connettore telefonico e placca in alluminio anodizzato, comprese opere murarie. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [D.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per con- nessioni di linee elettriche e di protezione apparec- chiature dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, esclu di cui MDO= 55.410%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	2,41	2,41	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			2,41	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			2,41	
Nr. 16 D.0010.0005. 0133	(A) [D.0010.0004.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNA LAZI ... PARECCHI DI COMANDO, SEGNA LAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nero con caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti di cui MDO= 24.378%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	40,99	40,99	AN
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com di cui MDO= 63.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	5,000	4,15	20,75	AN
	(A) [D.0009.0001.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch di cui MDO= 69.231%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	10,000	1,85	18,50	AN
	Sommano euro			82,65	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,07	
	Sommano euro			84,72	
	Spese Generali 15% euro			12,71	
	Sommano euro			97,43	
	Utili Impresa 10% euro			9,74	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			107,17	
	COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a re- golazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4"x 8 entro cassetta 50x20				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,600	26,47	15,88	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,600	22,52	13,51	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,200	24,79	4,96	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,200	22,52	4,50	AN
	(A) [B.0050.0004.0017] COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 3 ... ottone giallo 3/4"x8 cad	1,000	17,44	17,44	AN
	(A) [B.0006.0015.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad	8,260	0,01	0,08	AN
	(A) [B.0050.0004.0010] DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diame ... calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14 cad	2,000	12,78	25,56	AN
	(A) [B.0050.0004.0028] CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8 mensioni 50x20x8 cad	1,000	35,68	35,68	AN
	Sommano euro			117,61	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,94	
	Sommano euro			120,55	
	Spese Generali 15% euro			18,08	
	Sommano euro			138,63	
	Utili Impresa 10% euro			13,86	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			152,49	
Nr. 17 D.0010.0007. 0076	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'in- terno di UNITA' ABITATIVA OLTRE 100 mq. completo di: a) PER L ... saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [D.0010.0007.0031] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOT- TOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c di cui MDO= 52.975%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	2,353	20,59	48,45	AN
	(A) [D.0010.0007.0030] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOT- TOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c di cui MDO= 50.346%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	5,118	15,98	81,79	AN
	(A) [B.0045.0001.0002] ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato co ... qua calda				
	<b>A R I P O R T A R E</b>			130,24	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			130,24	
	realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura dell m	3,294	7,69	25,33	AN
	(A) [D.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t di cui MDO= 57.932%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	1,412	17,74	25,05	AN
	(A) [D.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t di cui MDO= 65.355%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	0,177	44,61	7,90	AN
	Sommano euro			188,52	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			4,71	
	Sommano euro			193,23	
	Spese Generali 15% euro			28,98	
	Sommano euro			222,21	
	Utili Impresa 10% euro			22,22	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			244,43	
Nr. 18 D.0010.0007. 0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0074.0001.0001] LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accesso ... co, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo di cui MDO= 75.820%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad (A) [B.0069.0002.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie 1 ... in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, cad	0,060  0,040 0,080 1,000  1,000 1,000 1,000	48,64  48,64 22,52 74,33  60,94 54,95 65,95	2,92  1,95 1,80 74,33  60,94 54,95 65,95	AN  AN AN ---  AN AN AN
	Sommano euro			262,84	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			6,57	
	Sommano euro			269,41	
	Spese Generali 15% euro			40,41	
	Sommano euro			309,82	
	Utili Impresa 10% euro			30,98	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			340,80	
Nr. 19 D.0010.0007. 0099	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,060  0,040 0,080	48,64  48,64 22,52	2,92  1,95 1,80	AN  AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			6,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			6,67	
Nr. 20 D.0010.0007. 0110	(E) [A.0074.0004.0002] PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, esclusi acces ... so, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70 cad	1,000	75,00	75,00	---
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	1,000	60,94	60,94	AN
	di cui MDO= 75.820%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad				
	(A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,000	54,95	54,95	AN
	(A) [B.0069.0002.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra cad	1,000	102,58	102,58	AN
	Sommano euro			300,14	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			7,50	
	Sommano euro			307,64	
	Spese Generali 15% euro			46,15	
	Sommano euro			353,79	
	Utili Impresa 10% euro			35,38	
	T O T A L E euro / cad			389,17	
Nr. 20 D.0010.0007. 0110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi accessori				
	E L E M E N T I:				
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t	0,060	48,64	2,92	AN
	di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t	0,040	48,64	1,95	AN
	di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,080	22,52	1,80	AN
	di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(E) [A.0074.0003.0009] VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a ca ... BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, esclusi accessori cad	1,000	100,08	100,08	---
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo	1,000	60,94	60,94	AN
	di cui MDO= 75.820%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad				
	(A) [B.0069.0003.0004] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	1,000	42,85	42,85	AN
	(A) [B.0069.0003.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori	1,000	84,53	84,53	AN
Nr. 21 D.0010.0007. 0140	di cui MDO= 4.442%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad				
	(A) [B.0069.0003.0005] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet cad	1,000	47,63	47,63	AN
	Sommano euro			342,70	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			8,57	
	Sommano euro			351,27	
	Spese Generali 15% euro			52,69	
	Sommano euro			403,96	
	Utili Impresa 10% euro			40,40	
	T O T A L E euro / cad			444,36	
Nr. 21 D.0010.0007. 0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte ... ore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57				
	E L E M E N T I:				
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t	0,060	48,64	2,92	AN
Nr. 21 D.0010.0007. 0140	di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t	0,040	48,64	1,95	AN
	di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	A R I P O R T A R E			4,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			4,87	
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,080	22,52	1,80	AN
	(E) [A.0074.0001.0010] LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, incliabili c ... inclinabili con manopole e staffe per la regolazione del- l'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte conca- vo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispuzzo, ripiano con rubinetto miscelat cad	1,000	586,38	586,38	---
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo di cui MDO= 75.820%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	60,94	60,94	AN
	(A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,000	54,95	54,95	AN
	(A) [B.0069.0002.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie l ... in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, cad	1,000	65,95	65,95	AN
	Sommano euro			774,89	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			19,37	
	Sommano euro			794,26	
	Spese Generali 15% euro			119,14	
	Sommano euro			913,40	
	Utili Impresa 10% euro			91,34	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'004,74	
Nr. 22 D.0010.0007. 0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allun- gato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, co ... co a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,060	48,64	2,92	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,040	48,64	1,95	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,080	22,52	1,80	AN
	(E) [A.0074.0003.0015] VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bian ... ceramica bianca con catino allungato, apertura ante- riore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimens cad	1,000	665,68	665,68	---
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo di cui MDO= 75.820%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	60,94	60,94	AN
	(A) [B.0069.0005.0003] MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x ... diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro ester- no 35mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto cad	1,000	91,60	91,60	AN
	Sommano euro			824,89	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			20,62	
	Sommano euro			845,51	
	Spese Generali 15% euro			126,83	
	Sommano euro			972,34	
	Utili Impresa 10% euro			97,23	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'069,57	
Nr. 23 D.0012.0005. 0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e sen ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/ min, gi' a esistente in cantiere, com- preso l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf di cui MDO= 71.236%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,125	61,12	7,64	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			7,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			7,64	
Nr. 24 D.0012.0006. 0008	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,125	24,79	3,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,250	22,52	5,63	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	50,000	0,01	0,50	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,000	0,01	0,50	AN
	Sommano euro			17,37	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,43	
	Sommano euro			17,80	
	Spese Generali 15% euro			2,67	
	Sommano euro			20,47	
	Utili Impresa 10% euro			2,05	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			22,52	
	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni, da eseguire con idonei mezzi secon- do le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni d ... fettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,007	26,47	0,19	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,014	22,52	0,32	AN
	(A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/ min, gi`a esistente in cantiere, com- preso l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf	1,071	61,12	65,46	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,429	27,07	11,61	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,714	24,79	17,70	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	2,143	22,52	48,26	AN
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, compres ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc	0,086	71,33	6,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,114	22,52	2,57	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,080	22,52	1,80	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,000	0,01	0,50	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,000	0,01	0,50	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,000	0,01	1,00	AN
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 8.082%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,000	208,25	0,00	AN
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400	0,000	320,18	0,00	AN
	di cui MDO= 5.256%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3				
	Sommano euro			156,04	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			3,90	
	Sommano euro			159,94	
	Spese Generali 15% euro			23,99	
	Sommano euro			183,93	
	Utili Impresa 10% euro			18,39	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			202,32	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 25 D.0012.0009. 0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasport ... uto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad  Sommano euro Oneri Sicurezza 2,5% euro  Sommano euro Spese Generali 15% euro  Sommano euro Utili Impresa 10% euro  <b>T O T A L E euro / m2</b>	0,250 0,250 100,000 50,000	24,79 22,52 0,01 0,01	6,20 5,63 1,00 0,50 13,33 0,33 13,66 2,05 15,71 1,57 17,28	AN AN AN AN
Nr. 26 D.0012.0009. 0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del ... to ad impianto autorizzato. Valutata per l'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, gi'a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i con- sumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor di cui MDO= 67.490%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad  Sommano euro Oneri Sicurezza 2,5% euro  Sommano euro Spese Generali 15% euro  Sommano euro Utili Impresa 10% euro  <b>T O T A L E euro / m2</b>	0,188 0,188 150,000 50,000	34,87 22,52 0,01 0,01	6,56 4,23 1,50 0,50 12,79 0,32 13,11 1,97 15,08 1,51 16,59	AN AN AN AN
Nr. 27 D.0012.0009. 0022	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del ... ad impianto autorizzato. Valutata per l'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, gi'a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i con- sumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor di cui MDO= 67.490%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad  Sommano euro Oneri Sicurezza 2,5% euro  Sommano euro Spese Generali 15% euro	0,250 0,250 150,000 50,000	34,87 22,52 0,01 0,01	8,72 5,63 1,50 0,50 16,35 0,41 16,76 2,51	AN AN AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			19,27	







Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			25,26	
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,000	0,01	1,00	AN
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	50,000	0,01	0,50	AN
	(E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	0,200	6,50	1,30	---
	(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	0,100	1,34	0,13	---
	Sommano euro			28,19	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,70	
	Sommano euro			28,89	
	Spese Generali 15% euro			4,33	
	Sommano euro			33,22	
	Utili Impresa 10% euro			3,32	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			36,54	
Nr. 34 D.0012.0017. 0001	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ... ito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,050	26,47	1,32	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,100	24,79	2,48	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,100	22,52	2,25	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,000	0,01	0,25	AN
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	25,000	0,01	0,25	AN
	(E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... t	0,100	6,50	0,65	---
	(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	0,200	1,34	0,27	---
	Sommano euro			7,47	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,19	
	Sommano euro			7,66	
	Spese Generali 15% euro			1,15	
	Sommano euro			8,81	
	Utili Impresa 10% euro			0,88	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			9,69	
Nr. 35 D.0012.0017. 0002	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magist ... to o a ri- fiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,050	26,47	1,32	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,225	24,79	5,58	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,225	22,52	5,07	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,000	0,01	0,50	AN
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	50,000	0,01	0,50	AN
	Sommano euro			12,97	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,32	
	Sommano euro			13,29	
	Spese Generali 15% euro			1,99	
	Sommano euro			15,28	
	Utili Impresa 10% euro			1,53	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			16,81	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			7,35	
	di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0042.0001.0015] MATTONE FORATO 10x15x30 di cui MDO= 3.488%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad (A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 23.546%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,118 21,210 0,260  0,010	22,52 0,68 1,03  166,49	2,66 14,42 0,27  1,66	AN AN AN  AN
	Sommano euro			26,36	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,66	
	Sommano euro			27,02	
	Spese Generali 15% euro			4,05	
	Sommano euro			31,07	
	Utili Impresa 10% euro			3,11	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>34,18</b>	
Nr. 39 D.0013.0004. 0027	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VETICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rif ... e idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera di cui MDO= 29.852%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,001  0,003  0,004  0,360  0,050  0,100 5,000  10,000  0,016	36,23  22,52  27,07  26,47  24,79  22,52 0,01  0,01  126,79	0,04  0,07  0,11  9,53  1,24  2,25 0,05  0,10  2,03	AN  AN  AN  AN  AN AN  AN  AN
	Sommano euro			15,42	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,39	
	Sommano euro			15,81	
	Spese Generali 15% euro			2,37	
	Sommano euro			18,18	
	Utili Impresa 10% euro			1,82	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>20,00</b>	
Nr. 40 D.0013.0005. 0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici gi`a predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO	0,000  0,000  0,002	36,23  22,52  27,07	0,00  0,00  0,05	AN  AN  AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,05	
	di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,053	26,47	1,40	AN
	di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	0,027	22,52	0,61	AN
	(A) [B.0019.0003.0002] ANTIRUGGINE sintetica	10,000	0,01	0,10	AN
	di cui MDO= 3.156%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; l	0,152	13,52	2,06	AN
	Sommano euro			4,22	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,11	
	Sommano euro			4,33	
	Spese Generali 15% euro			0,65	
	Sommano euro			4,98	
	Utili Impresa 10% euro			0,50	
	T O T A L E euro / m2			5,48	
Nr. 41 D.0013.0005. 0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in col- ori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici gi`a predis- poste, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l`onere per l`uso di cavalletti o di scale <b>E L E M E N T I :</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l`assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad (A) [B.0046.0001.0002] SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO LUMINIO di cui MDO= 1.920%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; l (A) [B.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO di cui MDO= 1.380%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; l	0,001 0,001 0,005 0,160 0,080 0,050 0,253 0,152	36,23 22,52 27,07 26,47 22,52 0,01 22,23 30,94	0,04 0,02 0,14 4,24 1,80 0,00 5,62 4,70	AN AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			16,56	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,41	
	Sommano euro			16,97	
	Spese Generali 15% euro			2,55	
	Sommano euro			19,52	
	Utili Impresa 10% euro			1,95	
	T O T A L E euro / m2			21,47	
Nr. 42 D.0013.0005. 0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint ... o con una mano di fissativo ancorante, compreso, l`onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne <b>E L E M E N T I :</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l`assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,000 0,001 0,001 0,001 0,050 0,020	36,23 22,52 27,07 26,47 22,52	0,00 0,02 0,03 1,32 0,45	AN AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			1,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			1,82	
	(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	5,000	0,01	0,05	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,000	0,01	0,10	AN
	(A) [B.0046.0003.0003] **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetic ... resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe di cui MDO= 1.691%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; l	0,606	6,55	3,97	AN
	(A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine ... di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni di cui MDO= 1.501%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; l	0,051	7,37	0,38	AN
	Sommano euro			6,32	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,16	
	Sommano euro			6,48	
	Spese Generali 15% euro			0,97	
	Sommano euro			7,45	
	Utili Impresa 10% euro			0,75	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			8,20	
Nr. 43 D.0013.0006. 0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... dente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,200	22,52	4,50	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,100	27,07	2,71	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,250	26,47	6,62	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,250	22,52	5,63	AN
	(A) [B.0062.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per i cad	1,000	134,28	134,28	AN
	Sommano euro			153,74	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			3,84	
	Sommano euro			157,58	
	Spese Generali 15% euro			23,64	
	Sommano euro			181,22	
	Utili Impresa 10% euro			18,12	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			199,34	
Nr. 44 D.0013.0006. 0189MD	INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE IN LEGNO DI ABETE O MOGANO (con minimo di quadratura compatibile di 1,60 mq), secondo l'abaco degli infissi,e previa approvazione della D.L. telaio ... a secondo UNI EN86 di classe E4, resistenza al vento secondo UNI EN77 di classe V3, conforme a tutte le prove meccaniche <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,125	22,52	2,82	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,020	27,07	0,54	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,500	26,47	13,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,500	22,52	11,26	AN
	(A) [B.0057.0002.0004] INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LENO PINO DI S ... IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocci- oloatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Trav di cui MDO= 0.566%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	0,450	555,76	250,09	AN
	(A) [B.0057.0001.0002] CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di cm 7x2 ... delle dimensioni di cm 7x2.5 PER PORTAFINESTRA di cui MDO= 4.185%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	0,300	50,81	15,24	AN
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	0,500	0,01	0,01	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			293,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			293,20	
Nr. 45 D.0013.0006. 0205	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 23.546%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,021	166,49	3,50	AN
	Sommano euro			296,70	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			7,42	
	Sommano euro			304,12	
	Spese Generali 15% euro			45,62	
	Sommano euro			349,74	
	Utili Impresa 10% euro			34,97	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			384,71	
	PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, peso da 4.5 a 5 kg/mq, completa di guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia, data in opera compreso le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,010	22,52	0,23	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,350	27,07	9,47	AN
Nr. 46 D.0013.0006. 0240MD	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,750	26,47	19,85	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,750	22,52	16,89	AN
	(A) [B.0057.0005.0001] AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori vari, copr ... ori vari, comprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, casset- ta, avvolgicinghia e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento, escluso il casso di cui MDO= 0.502%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	116,52	116,52	AN
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 23.546%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,016	166,49	2,66	AN
	Sommano euro			165,62	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			4,14	
	Sommano euro			169,76	
	Spese Generali 15% euro			25,46	
	Sommano euro			195,22	
	Utili Impresa 10% euro			19,52	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			214,74	
Nr. 46 D.0013.0006. 0240MD	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN LEGNO MASSELLO avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete ... ete da fissare alle mura- ture con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,125	22,52	2,82	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	27,07	27,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	26,47	26,47	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	22,52	22,52	AN
	(A) [B.0058.0001.0002] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIK ... CIECA cm 70-80x210 IN TANGANIKA avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli di cui MDO= 3.774%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad	1,000	164,42	164,42	AN
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 23.546%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,013	166,49	2,16	AN
	Sommano euro			245,46	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			245,46	







Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			23,30	
	di cui MDO= 6.175%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2	1,030	26,24	27,03	AN
	Sommano euro			50,33	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,26	
	Sommano euro			51,59	
	Spese Generali 15% euro			7,74	
	Sommano euro			59,33	
	Utili Impresa 10% euro			5,93	
	T O T A L E euro / m2			65,26	
Nr. 49 D.0013.0010. 0022	MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS- TOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIEST ... 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0003.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 di cui MDO= 2.199%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 (A) [B.0016.0003.0007] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio naturale di cui MDO= 2.243%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 (A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi di cui MDO= 3.636%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; l	0,001 0,003 0,025 0,165 0,083 20,000 1,150 1,150 0,550	36,23 22,52 27,07 26,47 22,52 0,01 6,11 5,99 3,04	0,04 0,07 0,68 4,37 1,87 0,20 7,03 6,89 1,67	AN AN AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			22,82	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,57	
	Sommano euro			23,39	
	Spese Generali 15% euro			3,51	
	Sommano euro			26,90	
	Utili Impresa 10% euro			2,69	
	T O T A L E euro / m2			29,59	
Nr. 50 D.0013.0010. 0041MD	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 44 kg/mc, lambda D 0,028 W/mk, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFE ... uperfici piane o inclinate, gi`a predis- poste, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 80 mm <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,003 0,007 0,005 0,053	36,23 22,52 27,07 26,47	0,11 0,16 0,14 1,40	AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			1,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			1,81	
	di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0045.0002.0006] PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espaso con rive ... uretano espanso con rivestimento incartonefeltro bitu- mato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densit`a 35 kg/mc spessore 30 mm di cui MDO= 5.292%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2	0,027 5,000   2,020	22,52 0,01   8,66	0,61 0,05   17,49	AN AN   AN
	Sommano euro			19,96	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,50	
	Sommano euro			20,46	
	Spese Generali 15% euro			3,07	
	Sommano euro			23,53	
	Utili Impresa 10% euro			2,35	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>25,88</b>	
Nr. 51 D.0013.0013. 0022	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con m ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 <b>E L E M E N T I :</b> (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg di cui MDO= 56.308%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta di cui MDO= 11.021%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; t (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t di cui MDO= 6.576%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; t (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 23.546%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 (A) [B.0017.0003.0013] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 30x30 di cui MDO= 0.950%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2	0,003  0,003  0,267  0,133  0,008  0,008  5,000 5,000  0,004  0,001  0,035  1,050	40,60  22,52  26,47  22,52  22,52  27,07  0,01 0,01  219,49  399,70  166,49  18,31	0,12  0,07  7,07  3,00  0,18  0,22  0,05 0,05  0,88  0,40  5,83  19,23	AN  AN  AN  AN  AN  AN  AN AN  AN  AN  AN
	Sommano euro			37,10	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,93	
	Sommano euro			38,03	
	Spese Generali 15% euro			5,70	
	Sommano euro			43,73	
	Utili Impresa 10% euro			4,37	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>48,10</b>	
Nr. 52 D.0013.0013. 0100	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI di qualsiasi genere, realizzato con mal- ta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4 <b>E L E M E N T I :</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 25.237%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,017 0,003 0,067 0,067 120,000 0,050	36,23 27,07 26,47 22,52 0,01 144,09	0,62 0,08 1,77 1,51 1,20 7,20	AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			12,38	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,31	
	Sommano euro			12,69	
	Spese Generali 15% euro			1,90	
	Sommano euro			14,59	
	Utili Impresa 10% euro			1,46	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			16,05	
Nr. 53 D.0013.0013. 0159	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOL- ORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo esclu ... ssati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x20 O 15x30 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gr̃ a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg di cui MDO= 56.308%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t di cui MDO= 6.576%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; t (A) [B.0017.0003.0024] PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestime ... bianca, per rivestimenti, decorate formato 15x20 o 15x30 di cui MDO= 1.042%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m2 (A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	0,004 0,004 0,011 0,178 0,178 5,000 0,001 1,050 3,000	40,60 22,52 27,07 26,47 22,52 0,01 399,70 18,97 0,49	0,16 0,09 0,30 4,71 4,01 0,05 0,40 19,92 1,47	AN AN AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			31,11	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,78	
	Sommano euro			31,89	
	Spese Generali 15% euro			4,78	
	Sommano euro			36,67	
	Utili Impresa 10% euro			3,67	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			40,34	
Nr. 54 EL.0001	Rimozione ghiaio compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, compreso il trasporto ad impianto autorizzato nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,200	26,41	5,28	MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			5,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,28	
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,000	21,97	43,94	MDO
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	2,500	24,19	60,48	MDO
	(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	20,000	1,34	26,80	---
	(E) [A.0005.0005.0003] ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI INERTI m3	15,000	8,50	127,50	---
	Sommano euro			264,00	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			6,60	
	Sommano euro			270,60	
	Spese Generali 15% euro			40,59	
	Sommano euro			311,19	
	Utili Impresa 10% euro			31,12	
	T O T A L E euro / a corpo			342,31	
Nr. 55 EL.0002	Pulizia canali di gronda e pluviali, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, compreso il trasporto ad impianto autorizzato nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,200	26,41	5,28	MDO
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,800	21,97	61,52	MDO
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	2,000	24,19	48,38	MDO
	(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	20,000	1,34	26,80	---
	(E) [A.0005.0005.0003] ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI INERTI m3	15,000	8,50	127,50	---
	Sommano euro			269,48	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			6,74	
	Sommano euro			276,22	
	Spese Generali 15% euro			41,43	
	Sommano euro			317,65	
	Utili Impresa 10% euro			31,77	
	T O T A L E euro / a corpo			349,42	
Nr. 56 EL.0004	Realizzazione di impianto di climatizzazione così costituito: n.1 unità esterna tipo DAIKIN 4MXS80E avente le seguenti specifiche tecniche frequenza 50 Hz, 230 V, potenza 2,70 Kw; ... collegamenti raccorderie ed ogni altro onere necessario per dare l'impianto completo come da elaborati grafici allegati. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,000	25,82	25,82	MDO
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	6,000	24,19	145,14	MDO
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	7,116	21,97	156,34	MDO
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	170,000	1,00	170,00	---
	(E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	1'903,000	0,01	19,03	---
	(E) [A.0005.0012.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima cad	200,000	0,20	40,00	---
	(L) Unità esterna cadauno	1,000	3'585,25	3'585,25	
	(L) Unità interna cadauno	4,000	800,00	3'200,00	
	Sommano euro			7'341,58	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			183,54	
	Sommano euro			7'525,12	
	Spese Generali 15% euro			1'128,77	
	Sommano euro			8'653,89	
	Utili Impresa 10% euro			865,39	
	T O T A L E euro / a corpo			9'519,28	
Nr. 57 EL.0005	Rimozione alberi adulti secchi o determinanti rovina con pericolo incolumità pubblica, compreso taglio, eliminazione delle radici, sgombero, accatastamento nel luogo indicato dalla ... marciapiede o sede stradale in qualunque pavimentazione, e l'eventuale trasporto e conferimento a discarica autorizzata. <b>E L E M E N T I:</b>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,100	25,82	2,58	MDO
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,500	24,19	12,10	MDO
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,000	21,97	21,97	MDO
	(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	3,000	1,34	4,02	---
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	30,000	1,00	30,00	---
	(E) [A.0005.0012.0008] ONERI VARI, a stima cad	30,000	1,00	30,00	---
	Sommano euro			100,67	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,52	
	Sommano euro			103,19	
	Spese Generali 15% euro			15,48	
	Sommano euro			118,67	
	Utili Impresa 10% euro			11,87	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>130,54</b>	
Nr. 58 EL.0006	Rimozione e recupero di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza com- preso telaio, controtelaio, smuratura dell ... mozione delle parti in distacco, adeguata pulizia delle superfici e preparazione al successivo trattamento antiruggine. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,500	26,47	13,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	3,000	24,79	74,37	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	22,52	22,52	AN
	(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operat ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t di cui MDO= 46.891%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,003	50,84	0,15	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,000	0,01	1,00	AN
	Sommano euro			111,28	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,78	
	Sommano euro			114,06	
	Spese Generali 15% euro			17,11	
	Sommano euro			131,17	
	Utili Impresa 10% euro			13,12	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>144,29</b>	
Nr. 59 EL.0007	RIMOZIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE. E' compreso l'accatastamento in area interna al cantiere, il trasporto orizzontale e vert ... conferimento a discarica, compreso l'onere dello smaltimento della quota parte di impianto di distribuzione dei fluidi. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,200	26,41	5,28	MDO
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,600	21,97	13,18	MDO
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,600	24,19	14,51	MDO
	(E) [A.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km	5,000	1,34	6,70	---
	(E) [A.0005.0005.0003] ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI INERTI m3	6,000	8,50	51,00	---
	Sommano euro			90,67	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,27	
	Sommano euro			92,94	
	Spese Generali 15% euro			13,94	
	Sommano euro			106,88	
	Utili Impresa 10% euro			10,69	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>117,57</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 60 EL.0007	Impianto ventilazione forzata. Fornitura e posa in opera di ventilazione forzata con coefficiente di ricambio minimo di 12 volumi/ora in aspirazione forzata a comando automatico ad ... presa d'aria esterno dei cavi, corrugati, collegamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,700	25,82	18,07	MDO
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,000	24,19	24,19	MDO
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,300	21,97	28,56	MDO
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	10,000	1,00	10,00	---
	(E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	80,000	0,01	0,80	---
	(E) [A.0005.0012.0003] PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITUTA, a stima cad	50,000	0,20	10,00	---
	(L) Unità esterna cadauno	1,000	100,00	100,00	
	Sommano euro			191,62	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			4,79	
	Sommano euro			196,41	
	Spese Generali 15% euro			29,46	
	Sommano euro			225,87	
	Utili Impresa 10% euro			22,59	
	T O T A L E euro / cadauno			248,46	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u>				
Nr. 61 B.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,000	25,82	25,82	MDO
				25,82	
				0,65	
				26,47	
				3,97	
				30,44	
				3,04	
				33,48	
Nr. 62 B.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,000	24,19	24,19	MDO
				24,19	
				0,60	
				24,79	
				3,72	
				28,51	
				2,85	
				31,36	
Nr. 63 B.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,000	21,97	21,97	MDO
				21,97	
				0,55	
				22,52	
				3,38	
				25,90	
				2,59	
				28,49	
Nr. 64 B.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,000	26,41	26,41	MDO
				26,41	
				0,66	
				27,07	
				4,06	
				31,13	
				3,11	
				34,24	
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 65 B.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi	1,000	107,24	107,24	---
	Sommano euro			107,24	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,68	
	Sommano euro			109,92	
	Spese Generali 15% euro			16,49	
	Sommano euro			126,41	
	Utili Impresa 10% euro			12,64	
	<b>T O T A L E euro / viaggi</b>			139,05	
Nr. 66 B.0002.0001. 0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	1,000	464,69	464,69	---
	Sommano euro			464,69	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			11,62	
	Sommano euro			476,31	
	Spese Generali 15% euro			71,45	
	Sommano euro			547,76	
	Utili Impresa 10% euro			54,78	
	<b>T O T A L E euro / viaggi</b>			602,54	
Nr. 67 B.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t di cui MDO= 55.842%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	37,76	37,76	AN
	Sommano euro			37,76	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,94	
	Sommano euro			38,70	
	Spese Generali 15% euro			5,81	
	Sommano euro			44,51	
	Utili Impresa 10% euro			4,45	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			48,96	
Nr. 68 B.0002.0002. 0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t di cui MDO= 49.123%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	43,29	43,29	AN
	Sommano euro			43,29	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,08	
	Sommano euro			44,37	
	Spese Generali 15% euro			6,66	
	Sommano euro			51,03	
	Utili Impresa 10% euro			5,10	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			56,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			56,13	
	T O T A L E euro / ora			56,13	
Nr. 69 B.0002.0002. 0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 45.077%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	47,45	47,45	AN
	Sommano euro			47,45	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,19	
	Sommano euro			48,64	
	Spese Generali 15% euro			7,30	
	Sommano euro			55,94	
	Utili Impresa 10% euro			5,59	
	T O T A L E euro / ora			61,53	
Nr. 70 B.0002.0002. 0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t di cui MDO= 55.293%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	39,50	39,50	AN
	Sommano euro			39,50	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,99	
	Sommano euro			40,49	
	Spese Generali 15% euro			6,07	
	Sommano euro			46,56	
	Utili Impresa 10% euro			4,66	
	T O T A L E euro / ora			51,22	
Nr. 71 B.0002.0002. 0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t di cui MDO= 44.986%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	49,66	49,66	AN
	Sommano euro			49,66	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,24	
	Sommano euro			50,90	
	Spese Generali 15% euro			7,64	
	Sommano euro			58,54	
	Utili Impresa 10% euro			5,85	
	T O T A L E euro / ora			64,39	
Nr. 72 B.0003.0003. 0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg <b>E L E M E N T I:</b>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,300	12,27	3,68	AN
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,300	4,95	1,49	AN
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	50,240	-0,01	-0,50	---
	Sommano euro			4,67	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,12	
	Sommano euro			4,79	
	Spese Generali 15% euro			0,72	
	Sommano euro			5,51	
	Utili Impresa 10% euro			0,55	
	T O T A L E euro / ora			6,06	
Nr. 73 B.0003.0003. 0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg E L E M E N T I : (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,500	12,27	6,14	AN
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,500	4,95	2,48	AN
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	83,740	-0,01	-0,84	---
	Sommano euro			7,78	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,19	
	Sommano euro			7,97	
	Spese Generali 15% euro			1,20	
	Sommano euro			9,17	
	Utili Impresa 10% euro			0,92	
	T O T A L E euro / ora			10,09	
Nr. 74 B.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t E L E M E N T I : (E) [A.0003.0003.0001] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t nl/ora	1,000	0,72	0,72	---
	Sommano euro			0,72	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,02	
	Sommano euro			0,74	
	Spese Generali 15% euro			0,11	
	Sommano euro			0,85	
	Utili Impresa 10% euro			0,09	
	T O T A L E euro / ora			0,94	
Nr. 75	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
B.0003.0003.0005	portata 8 t <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t nl/ora	1,000	0,93	0,93	---
	Sommano euro			0,93	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,02	
	Sommano euro			0,95	
	Spese Generali 15% euro			0,14	
	Sommano euro			1,09	
	Utili Impresa 10% euro			0,11	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			1,20	
Nr. 76 B.0003.0003.0009	AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0003.0003.0008] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operato ... clusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t nl/ora	1,000	16,44	16,44	---
	Sommano euro			16,44	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,41	
	Sommano euro			16,85	
	Spese Generali 15% euro			2,53	
	Sommano euro			19,38	
	Utili Impresa 10% euro			1,94	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			21,32	
Nr. 77 B.0003.0014.0015	PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, eclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammotamento dell'ammortamento perc.	0,938	17,88	16,77	AN
		0,938	5,28	4,95	AN
		228,650	-0,01	-2,29	---
	Sommano euro			19,43	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,49	
	Sommano euro			19,92	
	Spese Generali 15% euro			2,99	
	Sommano euro			22,91	
	Utili Impresa 10% euro			2,29	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			25,20	
Nr. 78 B.0003.0015.0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltu- ario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricam- bi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, escluso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,120	17,88	2,15	AN
		0,120	5,28	0,63	AN
		29,220	-0,01	-0,29	---
	Sommano euro			2,49	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,06	
	Sommano euro			2,55	
	Spese Generali 15% euro			0,38	
	Sommano euro			2,93	
	Utili Impresa 10% euro			0,29	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			3,22	
Nr. 79 B.0003.0015. 0004	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi'a esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltu- ario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,135	17,88	2,41	AN
		0,135	5,28	0,71	AN
		33,030	-0,01	-0,33	---
	Sommano euro			2,79	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,07	
	Sommano euro			2,86	
	Spese Generali 15% euro			0,43	
	Sommano euro			3,29	
	Utili Impresa 10% euro			0,33	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			3,62	
Nr. 80 B.0003.0017. 0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,218	12,27	2,67	AN
		0,218	4,95	1,08	AN
		36,540	-0,01	-0,37	---
	Sommano euro			3,38	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,08	
	Sommano euro			3,46	
	Spese Generali 15% euro			0,52	
	Sommano euro			3,98	
	Utili Impresa 10% euro			0,40	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			26,67	
	Sommano euro			26,67	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,67	
	Sommano euro			27,34	
	Spese Generali 15% euro			4,10	
	Sommano euro			31,44	
	Utili Impresa 10% euro			3,14	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			34,58	
Nr. 84 B.0004.0003. 0001	NOLO DI GRUETTA TELESOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000 2,120	0,74 0,01	0,74 0,02	AN AN
	Sommano euro			0,76	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,02	
	Sommano euro			0,78	
	Spese Generali 15% euro			0,12	
	Sommano euro			0,90	
	Utili Impresa 10% euro			0,09	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			0,99	
Nr. 85 B.0004.0003. 0003	NOLO DI GRUETTA TELESOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0005] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000 3,000	0,95 0,01	0,95 0,03	AN AN
	Sommano euro			0,98	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,02	
	Sommano euro			1,00	
	Spese Generali 15% euro			0,15	
	Sommano euro			1,15	
	Utili Impresa 10% euro			0,12	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			1,27	
Nr. 86 B.0004.0003. 0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/8 di cui MDO= 2.145%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000 0,040 0,040 1,000 0,210 0,620 11,250	4,79 26,47 24,79 26,47 0,01 0,01 0,18	4,79 1,06 0,99 26,47 0,00 0,01 2,03	AN AN AN AN AN AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			35,35	





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc di cui MDO= 2.103%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l 11	1,000 0,050 0,050 1,000 4,130 1,290 17,600	19,92 26,47 24,79 26,47 0,01 0,01 1,17	19,92 1,32 1,24 26,47 0,04 0,01 20,59	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			69,59	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,74	
	Sommano euro			71,33	
	Spese Generali 15% euro			10,70	
	Sommano euro			82,03	
	Utili Impresa 10% euro			8,20	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>90,23</b>	
Nr. 90 B.0004.0015. 0002	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ... bi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTEL- LO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, esc di cui MDO= 2.174%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l 11	1,000 0,040 0,040 1,000 0,104 0,570 1,600	2,55 26,47 24,79 24,79 26,47 0,01 1,17	2,55 1,06 0,99 24,79 2,75 0,01 1,87	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			34,02	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,85	
	Sommano euro			34,87	
	Spese Generali 15% euro			5,23	
	Sommano euro			40,10	
	Utili Impresa 10% euro			4,01	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>44,11</b>	
Nr. 91 B.0004.0015. 0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ... ambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0015.0004] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, e di cui MDO= 1.934%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO	1,000 0,050	2,86 26,47	2,86 1,32	AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			4,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			4,18	
	di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO	0,050	24,79	1,24	AN
	di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO	2,000	24,79	49,58	AN
	di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	0,104	26,47	2,75	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l	0,670	0,01	0,01	AN
		1,600	1,17	1,87	AN
	Sommano euro			59,63	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,49	
	Sommano euro			61,12	
	Spese Generali 15% euro			9,17	
	Sommano euro			70,29	
	Utili Impresa 10% euro			7,03	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			77,32	
Nr. 92 B.0004.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t di cui MDO= 2.055%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000	3,46	3,46	AN
		0,030	26,47	0,79	AN
		0,030	24,79	0,74	AN
		1,000	24,79	24,79	AN
		1,290	0,01	0,01	AN
		0,520	0,01	0,01	AN
		6,020	1,17	7,04	AN
	Sommano euro			36,84	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,92	
	Sommano euro			37,76	
	Spese Generali 15% euro			5,66	
	Sommano euro			43,42	
	Utili Impresa 10% euro			4,34	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			47,76	
Nr. 93 B.0004.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t di cui MDO= 2.048%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000	6,95	6,95	AN
		0,030	26,47	0,79	AN
		0,030	24,79	0,74	AN
		1,000	24,79	24,79	AN
		1,550	0,01	0,02	AN
		0,620	0,01	0,01	AN
		7,630	1,17	8,93	AN
	Sommano euro			42,23	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,06	
	Sommano euro			43,29	
	Spese Generali 15% euro			6,49	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			49,78	





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,49	
	T O T A L E euro / l			1,49	
Nr. 100 B.0006.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000	1,14	1,14	---
	Sommano euro			1,14	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,03	
	Sommano euro			1,17	
	Spese Generali 15% euro			0,18	
	Sommano euro			1,35	
	Utili Impresa 10% euro			0,14	
	T O T A L E euro / l			1,49	
Nr. 101 B.0006.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000	0,18	0,18	---
	Sommano euro			0,18	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,18	
	Spese Generali 15% euro			0,03	
	Sommano euro			0,21	
	Utili Impresa 10% euro			0,02	
	T O T A L E euro / kWh			0,23	
Nr. 102 B.0006.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materia ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	1,000	6,50	6,50	---
	Sommano euro			6,50	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,16	
	Sommano euro			6,66	
	Spese Generali 15% euro			1,00	
	Sommano euro			7,66	
	Utili Impresa 10% euro			0,77	
	T O T A L E euro / t			8,43	
Nr. 103 B.0006.0007. 0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad	1,000	2,57	2,57	---
	Sommano euro			2,57	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,06	
	Sommano euro			2,63	
	Spese Generali 15% euro			0,39	
	Sommano euro			3,02	
	Utili Impresa 10% euro			0,30	
	A R I P O R T A R E			3,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			3,32	
	T O T A L E euro / cad			3,32	
Nr. 104 B.0006.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE ELEMENTI: (E) [A.0005.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	1,000	12,87	12,87	---
	Sommano euro			12,87	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,32	
	Sommano euro			13,19	
	Spese Generali 15% euro			1,98	
	Sommano euro			15,17	
	Utili Impresa 10% euro			1,52	
	T O T A L E euro / cad			16,69	
Nr. 105 B.0006.0007. 0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi ELEMENTI: (E) [A.0005.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	1,000	0,72	0,72	---
	Sommano euro			0,72	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,02	
	Sommano euro			0,74	
	Spese Generali 15% euro			0,11	
	Sommano euro			0,85	
	Utili Impresa 10% euro			0,09	
	T O T A L E euro / cad			0,94	
Nr. 106 B.0006.0009. 0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0009.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	T O T A L E euro / cad			0,01	
Nr. 107 B.0006.0009. 0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0009.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	T O T A L E euro / cad			0,01	
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 108 B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
Nr. 109 B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
Nr. 110 B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
Nr. 111 B.0006.0011.0003	MATERIALI DI CONSUMO, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,000	0,01	1,00	---
	Sommano euro			1,00	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,03	
	Sommano euro			1,03	
	Spese Generali 15% euro			0,15	
	Sommano euro			1,18	
	Utili Impresa 10% euro			0,12	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1,30	
Nr. 112 B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	A R I P O R T A R E			0,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,01	
Nr. 113 B.0006.0012. 0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0012.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	1,000	0,01		---
Nr. 114 B.0006.0012. 0004	PEZZI SPECIALI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	1,000	0,01		---
Nr. 115 B.0006.0013. 0002	PACCO POLIETILENE per laterizi <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad	1,000	3,40		---
Nr. 116 B.0006.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	matematica finanziaria: $A = V \text{ anno}$	1,000	17,44	17,44	---
	Sommano euro			17,44	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,44	
	Sommano euro			17,88	
	Spese Generali 15% euro			2,68	
	Sommano euro			20,56	
	Utili Impresa 10% euro			2,06	
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			22,62	
Nr. 117 B.0006.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V \text{ anno}$	1,000	15,01	15,01	---
	Sommano euro			15,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,38	
	Sommano euro			15,39	
	Spese Generali 15% euro			2,31	
	Sommano euro			17,70	
	Utili Impresa 10% euro			1,77	
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			19,47	
Nr. 118 B.0006.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V \text{ anno}$	1,000	11,97	11,97	---
	Sommano euro			11,97	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,30	
	Sommano euro			12,27	
	Spese Generali 15% euro			1,84	
	Sommano euro			14,11	
	Utili Impresa 10% euro			1,41	
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			15,52	
Nr. 119 B.0006.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media $t =$ tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,000	5,15	5,15	---
	Sommano euro			5,15	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,13	
	Sommano euro			5,28	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			5,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			5,28	
	Spese Generali 15% euro			0,79	
	Sommano euro			6,07	
	Utili Impresa 10% euro			0,61	
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			6,68	
Nr. 120 B.0006.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,000	4,83	4,83	---
	Sommano euro			4,83	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,12	
	Sommano euro			4,95	
	Spese Generali 15% euro			0,74	
	Sommano euro			5,69	
	Utili Impresa 10% euro			0,57	
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			6,26	
Nr. 121 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
Nr. 122 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
Nr. 123 B.0006.0015. 0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0016.0005] RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,01	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 15% euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	T O T A L E euro / cad			0,01	
Nr. 124 B.0007.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	0,050 1,000	109,92 15,63	5,50 15,63	AN ---
	Sommano euro			21,13	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,53	
	Sommano euro			21,66	
	Spese Generali 15% euro			3,25	
	Sommano euro			24,91	
	Utili Impresa 10% euro			2,49	
	T O T A L E euro / m3			27,40	
Nr. 125 B.0008.0001. 0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 45.768%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 45.768%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0007.0001.0002] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t	0,688  0,125 0,250 1,000	50,90  50,90 22,52 167,13	35,02  6,36 5,63 167,13	AN  AN AN ---
	Sommano euro			214,14	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			5,35	
	Sommano euro			219,49	
	Spese Generali 15% euro			32,92	
	Sommano euro			252,41	
	Utili Impresa 10% euro			25,24	
	T O T A L E euro / t			277,65	
Nr. 126 B.0008.0001. 0005	CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0007.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi sacchi t	0,688  0,125 0,250  0,125 1,000	48,64  48,64 22,52  36,23 340,25	33,46  6,08 5,63  4,53 340,25	AN  AN AN  AN ---
	A R I P O R T A R E			389,95	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 129 B.0009.0003. 0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia				
	E L E M E N T I:				
	(A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4	0,667	30,86	20,58	AN
	di cui MDO= 6.967%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA	0,025	27,07	0,68	AN
	di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO	0,667	24,79	16,53	AN
	di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,667	22,52	15,02	AN
	di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,000	0,01	0,10	AN
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta	0,300	219,49	65,85	AN
	di cui MDO= 11.021%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; t				
	(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3)	1,000	21,66	21,66	AN
	di cui MDO= 0.511%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,150	1,09	0,16	AN
				140,58	
Sommano euro				3,51	
Oneri Sicurezza 2,5% euro					
				144,09	
Sommano euro				21,61	
Spese Generali 15% euro					
				165,70	
Sommano euro				16,57	
Utili Impresa 10% euro					
T O T A L E euro / m3				182,27	
Nr. 130 B.0009.0004. 0001	MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera				
	E L E M E N T I:				
	(A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4	0,667	30,86	20,58	AN
	di cui MDO= 6.967%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA	0,025	27,07	0,68	AN
	di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO	0,667	24,79	16,53	AN
	di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,667	22,52	15,02	AN
	di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora				
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,000	0,01	0,10	AN
	(A) [B.0008.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa	0,400	122,43	48,97	AN
	di cui MDO= 18.525%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; t				
	(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3)	1,000	21,66	21,66	AN
	di cui MDO= 0.511%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,150	1,09	0,16	AN
				123,70	
Sommano euro				3,09	
Oneri Sicurezza 2,5% euro					
				126,79	
Sommano euro				19,02	
Spese Generali 15% euro					
				145,81	
Sommano euro				14,58	
Utili Impresa 10% euro					
T O T A L E euro / m3				160,39	
Nr. 131 B.0010.0002.	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20				
	A R I P O R T A R E				





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			15,27	
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t di cui MDO= 45.768%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,100	50,90	5,09	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,400	22,52	9,01	AN
	(E) [A.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	1,000	283,00	283,00	---
	Sommano euro			312,37	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			7,81	
	Sommano euro			320,18	
	Spese Generali 15% euro			48,03	
	Sommano euro			368,21	
	Utili Impresa 10% euro			36,82	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			<b>405,03</b>	
Nr. 135 B.0016.0003. 0004	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	48,64	0,10	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	48,64	0,05	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, g`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	36,23	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	22,52	0,05	AN
	(E) [A.0016.0002.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2	1,000	5,72	5,72	---
	Sommano euro			5,96	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,15	
	Sommano euro			6,11	
	Spese Generali 15% euro			0,92	
	Sommano euro			7,03	
	Utili Impresa 10% euro			0,70	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>7,73</b>	
Nr. 136 B.0016.0003. 0007	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poli- estere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio naturale <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	48,64	0,10	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	48,64	0,05	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, g`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	36,23	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	22,52	0,05	AN
	(E) [A.0016.0002.0007] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo;finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm 4 finitura colore grigio naturale m2	1,000	5,60	5,60	---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			5,84	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			0,19	
	10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0017.0003.0024] PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestime ... bianca, per rivestimenti, decorate formato 15x20 o 15x30 m2	0,001	48,64	0,05	AN
		0,001	36,23	0,04	AN
		0,003	22,52	0,07	AN
		0,012	13,19	0,16	AN
		1,000	18,00	18,00	---
	Sommano euro			18,51	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,46	
	Sommano euro			18,97	
	Spese Generali 15% euro			2,85	
	Sommano euro			21,82	
	Utili Impresa 10% euro			2,18	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			24,00	
Nr. 140 B.0019.0003. 0001	ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t di cui MDO= 56.352%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO I	0,015	38,70	0,58	AN
		0,005	22,52	0,11	AN
		1,000	29,50	29,50	---
	Sommano euro			30,19	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,75	
	Sommano euro			30,94	
	Spese Generali 15% euro			4,64	
	Sommano euro			35,58	
	Utili Impresa 10% euro			3,56	
	<b>T O T A L E euro / l</b>			39,14	
Nr. 141 B.0019.0003. 0002	ANTIRUGGINE sintetica <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t di cui MDO= 56.352%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0019.0003.0002] ANTIRUGGINE sintetica I	0,015	38,70	0,58	AN
		0,005	22,52	0,11	AN
		1,000	12,50	12,50	---
	Sommano euro			13,19	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,33	
	Sommano euro			13,52	
	Spese Generali 15% euro			2,03	
	Sommano euro			15,55	
	Utili Impresa 10% euro			1,56	
	<b>T O T A L E euro / l</b>			17,11	
Nr. 142 B.0022.0001. 0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	48,64	0,05	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	48,64	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	22,52	0,05	AN
	(E) [A.0023.0001.0018] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,000	3,17	3,17	---
	Sommano euro			3,32	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,08	
	Sommano euro			3,40	
	Spese Generali 15% euro			0,51	
	Sommano euro			3,91	
	Utili Impresa 10% euro			0,39	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,30	
Nr. 143 B.0022.0001. 0020	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	48,64	0,10	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	48,64	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,003	22,52	0,07	AN
	(E) [A.0023.0001.0020] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,000	5,86	5,86	---
	Sommano euro			6,08	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,15	
	Sommano euro			6,23	
	Spese Generali 15% euro			0,93	
	Sommano euro			7,16	
	Utili Impresa 10% euro			0,72	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			7,88	
Nr. 144 B.0028.0001. 0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiat a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,003	44,37	0,13	AN
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	44,37	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,002	22,52	0,05	AN
	(E) [A.0029.0001.0001] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiat a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" m	1,000	4,57	4,57	---
	Sommano euro			4,79	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,12	
	Sommano euro			4,91	
	Spese Generali 15% euro			0,74	
	Sommano euro			5,65	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			5,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			5,65	
	Utili Impresa 10% euro			0,57	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			6,22	
Nr. 145 B.0028.0001. 0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4” <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0029.0001.0002] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4” m	0,003  0,001 0,002  1,000	44,37  44,37 22,52  5,38	0,13  0,04 0,05  5,38	AN  AN AN  ---
	Sommano euro			5,60	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,14	
	Sommano euro			5,74	
	Spese Generali 15% euro			0,86	
	Sommano euro			6,60	
	Utili Impresa 10% euro			0,66	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			7,26	
Nr. 146 B.0042.0001. 0015	MATTONE FORATO 10x15x30 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0042.0001.0015] MATTONE FORATO 10x15x30 cad (A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad (A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	0,001  0,000  0,000 0,000 1,000 0,005 0,005	48,64  48,64  36,23 22,52 0,59 3,49 0,74	0,05  0,00 0,00 0,00 0,59 0,02 0,00	AN  AN  AN  --- AN AN
	Sommano euro			0,66	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,02	
	Sommano euro			0,68	
	Spese Generali 15% euro			0,10	
	Sommano euro			0,78	
	Utili Impresa 10% euro			0,08	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,86	
Nr. 147 B.0045.0001. 0002	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento este ... DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1” <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0044.0001.0010] ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato co ... qua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle m	1,000	7,50	7,50	---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			7,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			7,50	
	Sommano euro			7,50	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,19	
	Sommano euro			7,69	
	Spese Generali 15% euro			1,15	
	Sommano euro			8,84	
	Utili Impresa 10% euro			0,88	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			9,72	
Nr. 148 B.0045.0002. 0006	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espaso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densit`a 35 kg/mc spessore 80 mm <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0044.0002.0006] PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espaso con rive ... uretano espanso con rivestimento incartonfeltro bitu- mato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densit`a 35 kg/mc spessore 30 mm m2	0,009 0,004 0,009 1,000	44,37 44,37 22,52 7,67	0,40 0,18 0,20 7,67	AN AN AN ---
	Sommano euro			8,45	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,21	
	Sommano euro			8,66	
	Spese Generali 15% euro			1,30	
	Sommano euro			9,96	
	Utili Impresa 10% euro			1,00	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			10,96	
Nr. 149 B.0046.0001. 0002	SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t di cui MDO= 56.352%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0019.0002.0001] SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO LUMINIO 1	0,015 0,005 1,000	38,70 22,52 21,00	0,58 0,11 21,00	AN AN ---
	Sommano euro			21,69	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,54	
	Sommano euro			22,23	
	Spese Generali 15% euro			3,33	
	Sommano euro			25,56	
	Utili Impresa 10% euro			2,56	
	<b>T O T A L E euro / l</b>			28,12	
Nr. 150 B.0046.0003. 0003	**IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t di cui MDO= 55.818%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente di cui MDO= 55.818%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,003 0,001	40,49 40,49	0,12 0,04	AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,16	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			0,16	
	di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	22,52	0,02	AN
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,001	13,19	0,01	AN
	(E) [A.0053.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ... sine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe l	1,000	6,20	6,20	---
	Sommano euro			6,39	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,16	
	Sommano euro			6,55	
	Spese Generali 15% euro			0,98	
	Sommano euro			7,53	
	Utili Impresa 10% euro			0,75	
	<b>T O T A L E euro / l</b>			8,28	
Nr. 151 B.0046.0005. 0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t di cui MDO= 55.818%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,003	40,49	0,12	AN
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t di cui MDO= 55.818%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	40,49	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	22,52	0,02	AN
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,001	13,19	0,01	AN
	(E) [A.0053.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di resine viniliche, ad effettoancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	1,000	7,00	7,00	---
	Sommano euro			7,19	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,18	
	Sommano euro			7,37	
	Spese Generali 15% euro			1,11	
	Sommano euro			8,48	
	Utili Impresa 10% euro			0,85	
	<b>T O T A L E euro / l</b>			9,33	
Nr. 152 B.0050.0004. 0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0049.0004.0010] DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diame ... calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14 cad	1,000	12,47	12,47	---
	Sommano euro			12,47	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,31	
	Sommano euro			12,78	
	Spese Generali 15% euro			1,92	
	Sommano euro			14,70	
	Utili Impresa 10% euro			1,47	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			16,17	
Nr. 153 B.0050.0004. 0017	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 3/4"x8 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0049.0004.0017] COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 3 ... ottone giallo 3/4"x8 cad	1,000	17,01	17,01	---
	Sommano euro			17,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,43	
	Sommano euro			17,44	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			17,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			17,44	
	Spese Generali 15% euro			2,62	
	Sommano euro			20,06	
	Utili Impresa 10% euro			2,01	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			22,07	
Nr. 154 B.0050.0004. 0028	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0049.0004.0028] CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8 mensioni 50x20x8 cad	1,000	34,81	34,81	---
	Sommano euro			34,81	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,87	
	Sommano euro			35,68	
	Spese Generali 15% euro			5,35	
	Sommano euro			41,03	
	Utili Impresa 10% euro			4,10	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			45,13	
Nr. 155 B.0055.0001. 0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,000	48,64	0,00	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t di cui MDO= 45.864%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,000	48,64	0,00	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,000	36,23	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,000	22,52	0,00	AN
	(E) [A.0059.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	1,000	0,48	0,48	---
	Sommano euro			0,48	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,01	
	Sommano euro			0,49	
	Spese Generali 15% euro			0,07	
	Sommano euro			0,56	
	Utili Impresa 10% euro			0,06	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			0,62	
Nr. 156 B.0057.0001. 0002	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di cm 7x2.5 PER PORTAFINESTRA <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,033	44,37	1,46	AN
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,017	44,37	0,75	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,017	36,23	0,62	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,033	22,52	0,74	AN
	(E) [A.0063.0001.0002] CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di cm 7x2 ... delle dimensioni di cm 7x2.5 PER PORTAFINESTRA cad	1,000	46,00	46,00	---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			49,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			49,57	
Nr. 157 B.0057.0002. 0004	Sommano euro			49,57	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,24	
	Sommano euro			50,81	
	Spese Generali 15% euro			7,62	
	Sommano euro			58,43	
	Utili Impresa 10% euro			5,84	
	T O T A L E euro / cad			64,27	
Nr. 157 B.0057.0002. 0004	INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LENO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenu- ta sul ... ll'im- pregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. ELEMENTI: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0063.0003.0002] INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LENO PINO DI S ... IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro del- la sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa.Traver cad	0,033	36,23	1,20	AN
		0,133	22,52	3,00	AN
		1,000	538,00	538,00	---
	Sommano euro			542,20	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			13,56	
	Sommano euro			555,76	
	Spese Generali 15% euro			83,36	
	Sommano euro			639,12	
	Utili Impresa 10% euro			63,91	
	T O T A L E euro / cad			703,03	
Nr. 158 B.0057.0005. 0001	AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori vari, coprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con rel- ativa puleggia, cinghia, cassetta, avvolgicinghia e i r ... onetto coprirullo. Minimo di fatturazione di mq 1,75 per misure nette maggiorate di cm 5 in larghezza e cm 30 in altezza ELEMENTI: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg di cui MDO= 62.775%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0063.0005.0001] AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori vari, copr ... ori vari, comprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, casset- ta, avvolgicinghia e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento, escluso il casson cad	0,010	36,23	0,36	AN
		0,020	22,52	0,45	AN
		1,000	112,87	112,87	---
	Sommano euro			113,68	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,84	
	Sommano euro			116,52	
	Spese Generali 15% euro			17,48	
	Sommano euro			134,00	
	Utili Impresa 10% euro			13,40	
	T O T A L E euro / cad			147,40	
Nr. 159 B.0058.0001. 0002	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIK A avente: anta mobile cieca dello spes- sore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con t ... etano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0020.0002.0002] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN LEGNO MA ... CIECA cm 70-80x210 IN TANGANIKA avente: anta mobilecieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli f cad	0,100	44,37	4,44	AN
		0,067	44,37	2,97	AN
		0,133	22,52	3,00	AN
		1,000	150,00	150,00	---
	Sommano euro			160,41	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			4,01	
	Sommano euro			164,42	
	Spese Generali 15% euro			24,66	
	Sommano euro			189,08	
	Utili Impresa 10% euro			18,91	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			207,99	
Nr. 160 B.0062.0001. 0004	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9 ... C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ~ con mazzetta >30 mm <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0067.0001.0004] PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x195- ... sioni 80-85-90x195-197-198-202-204, inacciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranag cad	0,300	44,37	13,31	AN
		0,200	44,37	8,87	AN
		0,400	22,52	9,01	AN
		1,000	1'068,00	1'068,00	---
	Sommano euro			1'099,19	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			27,48	
	Sommano euro			1'126,67	
	Spese Generali 15% euro			169,00	
	Sommano euro			1'295,67	
	Utili Impresa 10% euro			129,57	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'425,24	
Nr. 161 B.0062.0005. 0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0067.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il cad	1,000	131,00	131,00	---
	Sommano euro			131,00	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			3,28	
	Sommano euro			134,28	
	Spese Generali 15% euro			20,14	
	Sommano euro			154,42	
	Utili Impresa 10% euro			15,44	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			169,86	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			89,37	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,23	
	Sommano euro			91,60	
	Spese Generali 15% euro			13,74	
	Sommano euro			105,34	
	Utili Impresa 10% euro			10,53	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			115,87	
Nr. 169 B.0069.0005. 0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0074.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,000	53,61	53,61	---
	Sommano euro			53,61	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,34	
	Sommano euro			54,95	
	Spese Generali 15% euro			8,24	
	Sommano euro			63,19	
	Utili Impresa 10% euro			6,32	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			69,51	
Nr. 170 D.0004.0001. 0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... e metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNIEN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (E) [A.0009.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc m3	0,286 0,286 0,018 0,050 1,100	24,79 22,52 27,07 0,01 85,00	7,09 6,44 0,49 0,00 93,50	AN AN AN AN ---
	Sommano euro			107,52	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			2,69	
	Sommano euro			110,21	
	Spese Generali 15% euro			16,53	
	Sommano euro			126,74	
	Utili Impresa 10% euro			12,67	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			139,41	
Nr. 171 D.0009.0001. 0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 16 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0047.0001.0001] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... serie corrugata pesante, per	0,050 0,017	24,79 22,52	1,24 0,38	AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1,62	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			1,62	
	impianti elettrici incassati diametro 16 mm. Fornito a pie' d'opera. m	1,020	0,18	0,18	---
	Sommano euro			1,80	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,05	
	Sommano euro			1,85	
	Spese Generali 15% euro			0,28	
	Sommano euro			2,13	
	Utili Impresa 10% euro			0,21	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			2,34	
Nr. 172 D.0009.0001. 0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0047.0001.0003] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. m	0,067	24,79	1,66	AN
		0,022	22,52	0,50	AN
		1,020	0,36	0,37	---
	Sommano euro			2,53	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,06	
	Sommano euro			2,59	
	Spese Generali 15% euro			0,39	
	Sommano euro			2,98	
	Utili Impresa 10% euro			0,30	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			3,28	
Nr. 173 D.0009.0001. 0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0047.0003.0024] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... lazioni apparecchiature elettriche della serie civile di- mensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera. cad	0,050	24,79	1,24	AN
		0,018	22,52	0,41	AN
		1,000	0,31	0,31	---
	Sommano euro			1,96	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,05	
	Sommano euro			2,01	
	Spese Generali 15% euro			0,30	
	Sommano euro			2,31	
	Utili Impresa 10% euro			0,23	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			2,54	
Nr. 174 D.0009.0001. 0106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, escluse opere murarie. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0047.0003.0039] Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC i ... in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di pro- tezione	0,050	24,79	1,24	AN
		0,020	22,52	0,45	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			1,69	
	apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm . fornito a pie' d'opera. cad	1,000	0,66	0,66	---
	Sommano euro			2,35	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,06	
	Sommano euro			2,41	
	Spese Generali 15% euro			0,36	
	Sommano euro			2,77	
	Utili Impresa 10% euro			0,28	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			3,05	
Nr. 175 D.0009.0001. 0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati c ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t di cui MDO= 49.813%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 25.237%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,008 0,042 0,083 0,003 50,000 0,002	27,07 24,79 22,52 44,37 0,01 144,09	0,22 1,04 1,87 0,13 0,50 0,29	AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			4,05	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,10	
	Sommano euro			4,15	
	Spese Generali 15% euro			0,62	
	Sommano euro			4,77	
	Utili Impresa 10% euro			0,48	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			5,25	
Nr. 176 D.0009.0004. 0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0047.0010.0016] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	0,200 0,167 1,000 1,000 1,000 1,000	26,47 22,52 1,60 5,45 1,03 1,53	5,29 3,76 1,60 5,45 1,03 1,53	AN AN --- --- --- ---
	Sommano euro			18,66	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			18,66	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b>T O T A L E euro / m</b>			1,44	
Nr. 179 D.0009.0011. 0150	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ... lizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W <b>E L E M E N T I :</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	0,750 0,417 300,000	26,47 21,97 0,01	19,85 9,16 3,00	AN MDO AN
	Sommano euro			32,01	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,80	
	Sommano euro			32,81	
	Spese Generali 15% euro			4,92	
	Sommano euro			37,73	
	Utili Impresa 10% euro			3,77	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			41,50	
Nr. 180 D.0010.0004. 0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado ... mpresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore telefonico a 2 o 3 coppie. <b>E L E M E N T I :</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [A.0048.0003.0002] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	0,333 0,083 0,083  1,000  1,000  1,000  1,000 200,000	26,47 24,19 21,97  9,74  1,03  5,45  9,13 0,01	8,81 2,01 1,82  9,74  1,03  5,45  9,13 2,00	AN MDO MDO  ---  ---  ---  --- ---
	Sommano euro			39,99	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,00	
	Sommano euro			40,99	
	Spese Generali 15% euro			6,15	
	Sommano euro			47,14	
	Utili Impresa 10% euro			4,71	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			51,85	
Nr. 181 D.0010.0007. 0002	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, com ... sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1/2" <b>E L E M E N T I :</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO	0,017	27,07	0,46	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			0,46	
	di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE	0,133	26,47	3,52	AN
	di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	0,133	22,52	3,00	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	18,000	0,01	0,18	AN
	(A) [B.0028.0001.0001] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"	5,000	0,01	0,05	AN
	di cui MDO= 2.412%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	1,050	4,91	5,16	AN
	Sommano euro			12,37	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,31	
	Sommano euro			12,68	
	Spese Generali 15% euro			1,90	
	Sommano euro			14,58	
	Utili Impresa 10% euro			1,46	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			16,04	
Nr. 182 D.0010.0007. 0003	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, com ... sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/4"				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA				
	di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,025	27,07	0,68	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO				
	di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,200	26,47	5,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE				
	di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,200	22,52	4,50	AN
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORIE MATERIALI complementari, a corpo cad	21,000	0,01	0,21	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,000	0,01	0,05	AN
	(A) [B.0028.0001.0002] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"				
	di cui MDO= 2.066%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	1,050	5,74	6,03	AN
	Sommano euro			16,76	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,42	
	Sommano euro			17,18	
	Spese Generali 15% euro			2,58	
	Sommano euro			19,76	
	Utili Impresa 10% euro			1,98	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			21,74	
Nr. 183 D.0010.0007. 0030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e indu ... lai o strutture di qualsi- asi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO				
	di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,040	24,79	0,99	AN
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie'				
	d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia				
	di cui MDO= 25.237%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,001	144,09	0,14	AN
	(A) [D.0010.0007.0002] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl				
	di cui MDO= 45.324%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	1,000	12,68	12,68	AN
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun				
	di cui MDO= 67.333%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	0,500	3,56	1,78	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			15,59	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			15,59	
	Sommano euro			15,59	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,39	
	Sommano euro			15,98	
	Spese Generali 15% euro			2,40	
	Sommano euro			18,38	
	Utili Impresa 10% euro			1,84	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			20,22	
Nr. 184 D.0010.0007. 0031	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e indu ... lai o strutture di qualsi- asi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4” <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ ... bia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 25.237%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 (A) [D.0010.0007.0003] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl di cui MDO= 49.586%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun di cui MDO= 67.333%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	0,040	24,79	0,99	AN
		0,001	144,09	0,14	AN
		1,000	17,18	17,18	AN
		0,500	3,56	1,78	AN
	Sommano euro			20,09	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,50	
	Sommano euro			20,59	
	Spese Generali 15% euro			3,09	
	Sommano euro			23,68	
	Utili Impresa 10% euro			2,37	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			26,05	
Nr. 185 D.0010.0007. 0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ ... bia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 25.237%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 (A) [B.0022.0001.0018] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde di cui MDO= 2.558%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m (A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun di cui MDO= 65.517%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m/cm2	0,010	27,07	0,27	AN
		0,160	26,47	4,24	AN
		0,160	22,52	3,60	AN
		0,040	24,79	0,99	AN
		0,520	0,01	0,01	AN
		5,000	0,01	0,05	AN
		5,000	0,01	0,05	AN
		10,000	0,01	0,10	AN
		0,002	144,09	0,29	AN
		1,050	3,40	3,57	AN
		18,000	0,23	4,14	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			17,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			17,31	
	Sommano euro			17,31	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,43	
	Sommano euro			17,74	
	Spese Generali 15% euro			2,66	
	Sommano euro			20,40	
	Utili Impresa 10% euro			2,04	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			22,44	
Nr. 186 D.0010.0007. 0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 25.237%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 (A) [B.0022.0001.0020] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde di cui MDO= 2.030%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	0,033 0,533 0,533 0,200 0,200 3,360 5,000 5,000 10,000 0,002 1,050	27,07 26,47 22,52 24,79 22,52 0,01 0,01 0,01 0,01 144,09 6,23	0,89 14,11 12,00 4,96 4,50 0,03 0,05 0,05 0,10 0,29 6,54	AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			43,52	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,09	
	Sommano euro			44,61	
	Spese Generali 15% euro			6,69	
	Sommano euro			51,30	
	Utili Impresa 10% euro			5,13	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			56,43	
Nr. 187 D.0010.0007. 0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 77.121%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,000 0,200 1,200 100,000	26,47 24,79 22,52 0,01	26,47 4,96 27,02 1,00	AN AN AN AN
	Sommano euro			59,45	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			1,49	
	Sommano euro			60,94	
	Spese Generali 15% euro			9,14	
	Sommano euro			70,08	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			70,08	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			70,08	
	Utili Impresa 10% euro			7,01	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			77,09	
Nr. 188 D.0013.0002. 0001	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... e ripristini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 25.237%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,008  0,033  0,067 25,000       0,002	27,07  24,79  22,52 0,01       144,09	0,22  0,82  1,51 0,25       0,29	AN  AN  AN AN       AN
	Sommano euro			3,09	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,08	
	Sommano euro			3,17	
	Spese Generali 15% euro			0,48	
	Sommano euro			3,65	
	Utili Impresa 10% euro			0,37	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,02	
Nr. 189 D.0013.0002. 0002	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 25.237%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,008  0,033  0,100 25,000       0,002	27,07  24,79  22,52 0,01       144,09	0,22  0,82  2,25 0,25       0,29	AN  AN  AN AN       AN
	Sommano euro			3,83	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,10	
	Sommano euro			3,93	
	Spese Generali 15% euro			0,59	
	Sommano euro			4,52	
	Utili Impresa 10% euro			0,45	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,97	
Nr. 190 D.0013.0002. 0003	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... stini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA di cui MDO= 77.132%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO di cui MDO= 77.136%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,008  0,033	27,07  24,79	0,22  0,82	AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			1,04	
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 77.115%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,133	22,52	3,00	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,000	0,01	0,25	AN
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia di cui MDO= 25.237%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3	0,002	144,09	0,29	AN
	Sommano euro			4,58	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,11	
	Sommano euro			4,69	
	Spese Generali 15% euro			0,70	
	Sommano euro			5,39	
	Utili Impresa 10% euro			0,54	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			5,93	
Nr. 191 D.0013.0002. 0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... izzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo <b>E L E M E N T I:</b> (A) [D.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost di cui MDO= 65.920%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	0,650	3,17	2,06	AN
	(A) [D.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost di cui MDO= 68.209%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	0,300	3,93	1,18	AN
	(A) [D.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost di cui MDO= 69.815%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	0,050	4,69	0,23	AN
	Sommano euro			3,47	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,09	
	Sommano euro			3,56	
	Spese Generali 15% euro			0,53	
	Sommano euro			4,09	
	Utili Impresa 10% euro			0,41	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,50	
Nr. 192 D.0013.0002. 0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... i e ripristini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cmq di sezione <b>E L E M E N T I:</b> (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun di cui MDO= 67.333%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	0,063	3,56	0,22	AN
	Sommano euro			0,22	
	Oneri Sicurezza 2,5% euro			0,01	
	Sommano euro			0,23	
	Spese Generali 15% euro			0,03	
	Sommano euro			0,26	
	Utili Impresa 10% euro			0,03	
	<b>T O T A L E euro / m/cm2</b>			0,29	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 193 A.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			25,82	
Nr. 194 A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			24,19	
Nr. 195 A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			21,97	
Nr. 196 A.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			26,41	
Nr. 197 A.0002.0001.0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto euro / t/km			1,34	
Nr. 198 A.0002.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro / viaggi			107,24	
Nr. 199 A.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km euro / viaggi			464,69	
Nr. 200 A.0003.0003.0001	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t euro / nl/ora			0,72	
Nr. 201 A.0003.0003.0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t euro / nl/ora			0,93	
Nr. 202 A.0003.0003.0008	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / nl/ora			16,44	
Nr. 203 A.0005.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m3			1,06	
Nr. 204 A.0005.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro / l			1,14	
Nr. 205 A.0005.0002.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro / l			1,14	
Nr. 206 A.0005.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari euro / kWh			0,18	
Nr. 207 A.0005.0004.0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto euro / t			6,50	
Nr. 208 A.0005.0005.0003	ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI INERTI euro / m3			8,50	
Nr. 209 A.0005.0007.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi euro / cad			2,57	
Nr. 210 A.0005.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro / cad			12,87	
Nr. 211 A.0005.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi euro / cad			0,72	
Nr. 212 A.0005.0009.0001	LUBRIFICANTIE FILTRI, a stima euro / cad			0,01	
Nr. 213 A.0005.0009.0002	LUBRIFICANTIE PNEUMATICI, a stima euro / cad			0,01	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 214 A.0005.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro / cad			0,01	
Nr. 215 A.0005.0010. 0002	RICAMBI, a stima euro / cad			0,01	
Nr. 216 A.0005.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad			0,01	
Nr. 217 A.0005.0011. 0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad			1,00	
Nr. 218 A.0005.0012. 0001	ONERI VARI, a stima euro / cad			0,01	
Nr. 219 A.0005.0012. 0002	PEZZI SPECIALI, a stima euro / cad			0,01	
Nr. 220 A.0005.0012. 0003	PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a stima euro / cad			0,20	
Nr. 221 A.0005.0012. 0004	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima euro / cad			0,01	
Nr. 222 A.0005.0012. 0008	ONERI VARI, a stima euro / cad			1,00	
Nr. 223 A.0005.0013. 0002	PACCO POLIETILENE per laterizi euro / cad			3,40	
Nr. 224 A.0005.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 5 anni euro / anno			17,44	
Nr. 225 A.0005.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 6 anni euro / anno			15,01	
Nr. 226 A.0005.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni euro / anno			11,97	
Nr. 227 A.0005.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni euro / anno			5,15	
Nr. 228 A.0005.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni euro / anno			4,83	
Nr. 229 A.0005.0015. 0001	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento euro / perc.			6,44	
Nr. 230 A.0005.0015. 0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento euro / perc.			-0,01	
Nr. 231 A.0005.0015. 0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento euro / perc.			-0,01	
Nr. 232 A.0005.0015. 0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento euro / perc.			-0,01	
Nr. 233 A.0005.0015. 0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento euro / perc.			-0,03	
Nr. 234 A.0005.0016.	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cad			0,01	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
0001 Nr. 235 A.0005.0016. 0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad		0,01	
0003 Nr. 236 A.0005.0016. 0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo	euro / cad		0,01	
0005 Nr. 237 A.0006.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	euro / m3		15,63	
0001 Nr. 238 A.0007.0001. 0002	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	euro / t		167,13	
0002 Nr. 239 A.0007.0001. 0005	CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi	euro / t		340,25	
0005 Nr. 240 A.0007.0002. 0001	CALCE IDRATA sfusa	euro / t		74,00	
0001 Nr. 241 A.0009.0001. 0001	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), con ... onfezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	euro / m3		79,30	
Nr. 242 A.0009.0001. 0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), con ... onfezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	euro / m3		85,00	
Nr. 243 A.0010.0002. 0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20	euro / kg		1,12	
0002 Nr. 244 A.0010.0005. 0001	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm	euro / kg		1,80	
0001 Nr. 245 A.0012.0001. 0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	euro / m3		173,80	
0001 Nr. 246 A.0012.0001. 0005	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400	euro / m3		283,00	
0005 Nr. 247 A.0016.0002. 0004	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4	euro / m2		5,72	
Nr. 248 A.0016.0002. 0007	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poli- estere da filo continuo;finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm 4 finitura colore grigio naturale	euro / m2		5,60	
Nr. 249 A.0016.0003. 0001	PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi	euro / l		2,80	
0001 Nr. 250 A.0017.0003. 0013	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 30x30	euro / m2		16,90	
Nr. 251 A.0017.0003. 0024	PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate formato 15x20 o 15x30	euro / m2		18,00	
0024 Nr. 252 A.0019.0002. 0001	SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO	euro / l		21,00	
0001 Nr. 253 A.0019.0003. 0001	ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO	euro / l		29,50	
0001 Nr. 254 A.0019.0003. 0002	ANTIRUGGINE sintetica	euro / l		12,50	
0002 Nr. 255	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN LEGNO MASSELLO avente: anta				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
A.0020.0002. 0002	mobilecicca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. euro / cad			150,00	
Nr. 256 A.0023.0001. 0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / m			3,17	
Nr. 257 A.0023.0001. 0020	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / m			5,86	
Nr. 258 A.0029.0001. 0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" euro / m			4,57	
Nr. 259 A.0029.0001. 0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" euro / m			5,38	
Nr. 260 A.0042.0001. 0015	MATTONE FORATO 10x15x30 euro / cad			0,59	
Nr. 261 A.0044.0001. 0010	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento este ... DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1" euro / m			7,50	
Nr. 262 A.0044.0002. 0006	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espaso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm euro / m2			7,67	
Nr. 263 A.0047.0001. 0001	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 16 mm. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,18	
Nr. 264 A.0047.0001. 0003	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,36	
Nr. 265 A.0047.0003. 0024	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera. euro / cad			0,31	
Nr. 266 A.0047.0003. 0039	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm . fornito a pie' d'opera. euro / cad			0,66	
Nr. 267 A.0047.0006. 0003	Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profili DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file. fornito a pie' d'opera. euro / cad			116,24	
Nr. 268 A.0047.0007. 0001	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			9,47	
Nr. 269 A.0047.0008. 0083	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità a 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			180,82	
Nr. 270 A.0047.0010. 0014	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: presa bipasso piu presa 2P+T 10A. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			7,99	
Nr. 271 A.0047.0010. 0016	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in alluminio anodizzato color bronzo: interruttore unipolare 16A. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			1,60	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 272 A.0047.0010. 0018	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... i di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: deviatore unipolare 16A. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			4,70	
Nr. 273 A.0047.0010. 0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... ina o alluminio anodizzato color bronzo: placca in resina o alluminio anodizzato da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			1,53	
Nr. 274 A.0047.0010. 0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... ggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			1,03	
Nr. 275 A.0047.0010. 0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP40 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			5,45	
Nr. 276 A.0047.0010. 0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit'a, componibilit'a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... ri di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: placca colorata a 3 moduli. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			9,13	
Nr. 277 A.0047.0010. 0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit'a, componibilit'a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... i di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: supporto in resina a3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			1,03	
Nr. 278 A.0047.0014. 0001	DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			8,52	
Nr. 279 A.0047.0015. 0001	POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezioneper installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa ... tabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			9,81	
Nr. 280 A.0047.0017. 0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,30	
Nr. 281 A.0048.0001. 0006	MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFOICO MODULARE Componibile, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiama- ta; portatarga illuminato. Dim.90x90 mm per solo gruppo fonico. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			14,58	
Nr. 282 A.0048.0001. 0039	IMPIANTO CITOFOONICO MONOFAMILIARE comprendente citofono interno a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; placca esterna portamodulo, completa di scatola da incasso, dim.125x ... .90x90 mm; gruppo fonico; alimentatore; custodia modulare 6 moduli, 220 v; esclusi collegamenti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			117,62	
Nr. 283 A.0048.0003. 0002	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit'a, componibilit'a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... aggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore telefonico a 2 o 3 coppie. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			9,74	
Nr. 284 A.0049.0004. 0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14 euro / cad			12,47	
Nr. 285 A.0049.0004. 0017	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 3/4"x8 euro / cad			17,01	
Nr. 286 A.0049.0004. 0028	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8 euro / cad			34,81	
Nr. 287 A.0053.0003. 0003	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe euro / l			6,20	
Nr. 288	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli				
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
A.0053.0005. 0001	intonaci, sia interni che esterni euro / l			7,00	
Nr. 289 A.0054.0013. 0018	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con s ... ed ele- vata efficienza luminosa e accessori, con ottica speculare, lampade fluoercenti 2X36 W. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			82,00	
Nr. 290 A.0059.0001. 0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni euro / kg			0,48	
Nr. 291 A.0063.0001. 0002	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimesioni di cm 7x2.5 PER PORTAFINESTRA euro / cad			46,00	
Nr. 292 A.0063.0003. 0002	INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LENO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenu- ta sul ... dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. euro / cad			538,00	
Nr. 293 A.0063.0005. 0001	AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4,5 a 5 kg/mq, colori vari, coprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con rel- ativa puleggia, cinghia, cassetta, avvolgicinghia e i r ... onetto coprirullo. Minimo di fatturazione di mq 1,75 per misure nette maggiorate di cm 5 in larghezza e cm 30 in altezza euro / cad			112,87	
Nr. 294 A.0067.0001. 0004	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x195-197-198-202-204, inacciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/ ... C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ~ con mazzetta >30 mm euro / cad			1'068,00	
Nr. 295 A.0067.0005. 0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. euro / cad			131,00	
Nr. 296 A.0071.0001. 0038	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a de- bole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazion ... o di batteri, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista. euro / m2			17,88	
Nr. 297 A.0071.0002. 0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. euro / cad			1,00	
Nr. 298 A.0074.0001. 0001	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 euro / cad			74,33	
Nr. 299 A.0074.0001. 0010	LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, incliabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, a ... ore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57 euro / cad			586,38	
Nr. 300 A.0074.0003. 0006	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori euro / cad			75,80	
Nr. 301 A.0074.0003. 0008	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante euro / cad			41,80	
Nr. 302 A.0074.0003. 0009	VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, esclusi accessori euro / cad			100,08	
Nr. 303 A.0074.0003. 0010	APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet euro / cad			46,47	
Nr. 304 A.0074.0003. 0015	VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a coman- do pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. euro / cad			665,68	
Nr. 305 A.0074.0003.	MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno 35mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
0016	euro / cad			89,37	
Nr. 306 A.0074.0004. 0002	PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70 euro / cad			75,00	
Nr. 307 A.0074.0011. 0003	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. euro / cad			53,61	
Nr. 308 A.0074.0012. 0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, euro / cad			64,34	
Nr. 309 A.0074.0012. 0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da1/2'' regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2'' euro / cad			100,08	
	Data, 12/11/2015				
	<b>Il Tecnico</b>				
	A R I P O R T A R E				