


Committente: 	<i>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI</i> <b>Progetto Definitivo-Esecutivo</b> <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b>	NOVEMBRE 2015  Pagina 1 di 5
--	---	---------------------------------------

## INDICE

1. Premessa.....	2
2. Dati del Tecnico redattore .....	2
3. Dati del Committente.....	2
4. Descrizione dell'intervento definitivo-esecutivo .....	3

## 1. Premessa

Il sottoscritto Ing. Pierpaolo Medda, ha ricevuto l'incarico professionale da parte della Azienda Sanitaria Locale N. 6 di Sanluri per i servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria dei "Lavori di messa in sicurezza dell'ambulatorio di guardia medica e igiene pubblica di Serrenti", come riportato nella Convenzione di Incarico stipulata tra le parti in data 16/07/2015.

La presente relazione tecnica, redatta ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, accompagna il progetto definitivo-esecutivo dei menzionati interventi, i quali sono stati riformulati a seguito di integrazione del finanziamento previsto dal FSC 2007/2013 (nuovo CUP J44H12000090001).

## 2. Dati del Tecnico redattore

Di seguito vengono riepilogati i dati anagrafici e professionali del tecnico progettista:

Nome	Pierpaolo
Cognome	Medda
Indirizzo	Via Carlo Felice n. 327 – 09025 Sanluri (VS)
Telefono	Cell: 347 5518842
Email	ing.pmedda@gmail.com
Qualifica	Ingegnere
Codice Fiscale	MDD PPL 75H 29H 856J
Partita IVA	03588840920
Albo professionale	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Numero Iscrizione	n. 4714

## 3. Dati del Committente

Di seguito vengono riepilogati i dati anagrafici e professionali del committente:

Nome	ASL di Sanluri
Cognome	-
Indirizzo	Via Bologna N. 13 / Via Ungaretti N. 9 – 09025 Sanluri (VS)
Telefono	070 93841
Email	asl6sanluri@pec.it
Qualifica	Ente Pubblico
Codice Fiscale	91009910927
Partita IVA	02265950929

#### 4. Descrizione dell'intervento definitivo-esecutivo

A seguito della rimodulazione del finanziamento regionale inerente i lavori in oggetto, rispetto alla progettazione preliminare si propongono alcuni interventi che andranno ad integrare la messa in sicurezza della struttura sanitaria interessata.

Sempre rispetto alla situazione indicata nel progetto preliminare, si segnala che il portoncino di ingresso, indicato al numero (12) della tavola TAVp002 del progetto preliminare, ha subito un intervento di sostituzione con modifica della larghezza, portata da cm 90 a cm 120, come indicato nella seguente figura.



Situazione al momento del primo rilievo eseguito




Situazione dopo l'intervento eseguito

L'infisso risulta pertanto escluso dagli interventi in oggetto alla presente progettazione.

In merito agli interventi da eseguire, alla luce dell'analisi sui costi effettuata e sulla base della riformulazione degli importi disponibili per l'effettuazione dei lavori, sarà possibile effettuare gli interventi descritti di seguito.

Rispetto a quanto indicato in progetto preliminare, i lavori consisteranno in:

1. smontaggio e rimozione di tutti gli infissi di finestra presenti nel fabbricato;

Committente: 	<i>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI</i> <b>Progetto Definitivo-Esecutivo</b> <b>RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA</b>	NOVEMBRE 2015  Pagina 4 di 5
--	---	---------------------------------------

2. fornitura e posa in opera di serramenti di forma, dimensione e colori, identici ai precedenti rimossi (in base alle eventuali prescrizioni indicate nella Relazione Paesaggistica) e aventi caratteristiche di trasmittanza termica e isolamento acustico in linea con le normative in vigore e sostituzione degli accessori (avvolgibili e copricassonetti);
3. tinteggiatura delle pareti interne con idropittura lavabile, traspirante e antimuffa;
4. ripristino di alcune parti ammalorate di intonaco;
5. sostituzione delle soglie dei davanzali degli infissi di finestra e delle grate;
6. adeguamento degli scarichi fognari alla normativa vigente tramite la posa di pozzetti a doppio sifone ispezionabili, come indicato dal Gestore Pubblico degli scarichi fognari.

Le operazioni descritte dovranno svolgersi impiegando tecniche che minimizzino la produzione di polvere e rumore, e possibilmente evitando di intervenire distruttivamente sulle murature, al fine di ridurre al massimo, e solo dove necessario, le operazioni edili di ripristino (tinteggiature, intonacature etc.). Le operazioni inoltre dovranno svolgersi previo accordo con il personale medico in modo da arrecare meno disturbo possibile al servizio di guardia medica (vedere le indicazioni a proposito descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento) in caso di impossibilità di interruzione del pubblico servizio per trasferimento in altra sede temporanea. I nuovi infissi garantiranno le prestazioni minime previste dalla normativa in materia di requisiti acustici passivi e contenimento delle dispersioni energetiche degli edifici, e dovranno garantire l'assoluta privacy visiva (vetri non trasparenti), data la particolare destinazione d'uso dei locali. Quanto non indicato nella presente relazione tecnica illustrativa è indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, nelle tavole grafiche allegate e nel computo metrico estimativo facenti parte integrante del presente progetto definitivo-esecutivo.

Infine, l'inizio dei lavori sarà subordinato al rilascio del Nulla Osta Paesaggistico da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Cagliari e Oristano.

Committente:



LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI

Progetto Definitivo-Esecutivo  
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

NOVEMBRE  
2015

Pagina 5 di 5

Il Tecnico

Ing. Pierpaolo Medda

