



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASLSanluri

# FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

**INTERVENTO N. 93-12-23G**

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO  
ADIBITO IGIENE PUBBLICA E CENTRO DONAZIONI DI SANGUE,  
SITO IN VIA VERDI NEL COMUNE DI GONNOSFANADIGA**

COMMITTENTE

PROGETTISTA



ASLSanluri

**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI

**DIRETTORE SANITARIO**

Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU

**RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

Per. Ind. SALVATOR'ANGELO BOI

**Ing. Efsio DENOTTI**

**PROGETTO  
DEFINITIVO - ESECUTIVO**

SCALA : ----

CATEGORIA :

FASE : DEF. - ESECUTIVO

**ALLEGATO L**

**COMPUTO DEGLI ONERI  
DELLA SICUREZZA**

DATA :

**novembre 2015**

REV. N° 1	DEL
REV. N° 2	DEL
REV. N° 3	DEL
AGG.	DEL

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	130	<b>1.a APPRESTAMENTI PREVISTI</b> Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso.		180,00			
		Sommano 130	ml	180,00	€ 0,85		€ 153,00
2	237	Nastro bicolore in plastica.		3.436,70			
		Sommano 237	ml	3.436,70	€ 0,052		€ 178,71
3	148	Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie.		1,00			
		Sommano 148	cad.	1,00	€ 429,15		€ 429,15
4	158	Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie.		3,00			
		Sommano 158	cad.	3,00	€ 147,84		€ 443,52
5	161	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato					
		A Riportare:					€ 1.204,38

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.		1,00			€ 1.204,38
6	160	Sommano 161	cad.	1,00	€ 290,23		€ 290,23
		Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.		3,00			
7	484	Sommano 160	cad.	3,00	€ 126,02		€ 378,06
		Illuminazione mobile di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo Nolo per un mese Durata un anno		15,00			
8	52	Sommano 484	cadaun a	15,00	€ 1,32		€ 19,80
		Cartello segnalatore luminescente sun supporto in alluminio formato rettangolare fino a cm 50 x 33Fornitura e posa Un anno		5,00			
10	257	Sommano 52	cadaun o	5,00	€ 32,46		€ 162,30
		Cartello di divieto in lamiera rifrangente per cantieri stradali					
		A Riportare:					€ 2.054,77

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
9	503	Riporto: o in prossimità di strade.	cad.	10,00	€ 1,66		€ 2.054,77
		Sommano 257		10,00			€ 16,60
		<b>Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI</b>					€ 2.071,37
		<b>1.e PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA</b>	pro capite		€ 12,91		
		Distribuzione materiale informativo ai lavoratori Costo annuo pro capite		10,00			
		Sommano 503		10,00			€ 129,10
		<b>Importo netto PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA</b>					€ 129,10
		Riepilogo					
		<b>1.a APPRESTAMENTI PREVISTI</b>					€ 2.071,37
		<b>1.e PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA</b>					€ 129,10
	ImpC	Totale importo costi della sicurezza					€ 2.200,47

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	INCID.
1.a	APPRESTAMENTI PREVISTI  PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA	€ 2.071,37	€ 2.071,37	€ 2.071,37	€ 2.071,37		94,13%
1.e		€ 129,10	€ 129,10	€ 129,10	€ 129,10		5,87%
	TOTALE	€ 2.200,47	€ 2.200,47	€ 2.200,47	€ 2.200,47		100,00%

## Indice categorie

1.a - APPRESTAMENTI PREVISTI	pag.	1
1.e - PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA	pag.	3